



ISSN 00377104
POŠTARINA PLAĆENA U
POŠTI 47000 KARLOVAC

GLASNIK GRADA KARLOVCA

Izlazi prema potrebi

Broj 5.

Godina XLV.

Karlovac, 03.svibnja 2010.

GRAD KARLOVAC GRADSKO VIJEĆE

		Str.
75.PLAN	nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2010. godinu	199.
76.ODLUKA	o prihvaćanju ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Karlovca, k.o. Skakavac	204.
77.ODLUKA	o prihvaćanju ponude za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Karlovca, k.o. Skakavac	205.
78.ODLUKA	o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Karlovca u detalju	206.
79.ODLUKA	o donošenju izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana Gornje Mekušje-I.etapa	208.
80.ZAKLJUČAK	o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2009. godini	226.
81.ZAKLJUČAK	o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2009. godini	227.
82.ZAKLJUČAK	o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu	227.
83.ZAKLJUČAK	o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca za 2009. godinu	228.
84.ZAKLJUČAK	o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Karlovca za 2009. godinu	228.
85.IZVJEŠĆE	o realizaciji Programa utroška sredstava komunalne naknade za 2009. godinu	229.
86. IZVJEŠĆE	o realizaciji Programa održavanja prometne signalizacije na području Grada Karlovca za 2009. godinu	229.
87.RJEŠENJE	o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju školskih odbora	230.
88.RJEŠENJE	o imenovanju kandidata za suce porotnike Vijeća za mladež Općinskog suda u Karlovcu	231.
89.RJEŠENJE	o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju stožera zaštite i spašavanja Grada Karlovca	232.
90.RJEŠENJE	o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju odbora za statut i poslovnik	232.
91.RJEŠENJE	o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju mandatno imunitetne komisije	233.
ISPRAVCI		
92.ISPRAVAK	Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Karlovca	233.
93.ISPRAVAK	Odluke o izradi detaljnog plana uređenja „Mahično – FV	240.

GRAD KARLOVAC
GRADONAČELNIK

94.PLAN	prijma u službu u upravna tijela Grada Karlovca za 2010. godinu	246.
95.ODLUKA	o dodjeli sredstava za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine	250.
96.ODLUKA	o dopuni djelatnosti poslovnog prostora	253.
97.RJEŠENJE	o imenovanju pregovaračkog tima za usklađenje kolektivnog ugovora zaposlenika u upravnim tijelima Gradske uprave Grada Karlovca	253.

GRAD KARLOVAC
GRADSKO VIJEĆE

75.

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 110/07 i 125/08), te na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09), Gradsko vijeće Grada Karlovca je na 7. sjednici održanoj dana 29. travnja 2010. godine donijelo sljedeći

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA MALE VRIJEDNOSTI
ZA 2010. GODINU

I.

Donosi se Plan nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2010. godinu za čiju su realizaciju sredstva planirana u Proračunu grada Karlovca za 2010. godinu.

II.

U Planu nabave navode se projekti i planirana vrijednost nabave kako slijedi:

RED.BR.	PREDMET NABAVE	PRORAČUNSKA POZ. IZVOR FINANCIRANJA	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST (S PDV-om)
1.	Usluge praćenja medija	R 0001	19.512,00	24.000,00
2.	Usluge analize medija	R 0001	20.000,00	24.600,00
3.	Usluge prijenosa na daljinu slike i zvuka i snimanje i obradu materijala	R 0001	69.000,00	84.870,00
4.	Usluge tiskanja promidžbenog materijala	R 0001	16.000,00	19.680,00
5.	Internet promocija	R 0001	1.626,00	2.000,00
6.	Gostovanja u radio emisijama i objava čestitki u elektronskim medijima	R 0001	41.764,00	51.370,00
7.	Savjetovanje u odnosima s javnošću	R 0001	20.000,00	24.600,00
8.	Objava čestitki povodom blagdana u tisku	R 0001	56.000,00	68.880,00
9.	Usluge ugošćavanja i smještaja-Dan grada	R 0003 i R 0004	50.000,00	61.500,00
10.	Usluge ugošćavanja i smještaja-proslava značajnih datuma	R 0003 i R 0004	50.000,00	61.500,00
11.	Usluge ugošćavanja i smještaja-ostale prigode	R 0003 i R 0004	65.000,00	79.950,00
12.	Nabava cvjetnih aranžmana i vijenaca	R 0003, R0004 i R 0005	25.650,00	31.550,00

13.	Roba za potrebe reprezentacije	R 0003 i R 0004	65.000,00	79.950,00
14.	Usluge tiskanja i aranžiranja (za potrebe protokola)	R 0003, R0004 i R 0005	69.903,00	85.980,00
15.	Usluge prijevoza	R 0003 i R 0004	8.431,00	10.370,00
16.	Usluga brendiranja Grada Karlovca	R 0006	162.600,00	200.000,00
17.	Uvođenje centralnog grijanja u zgrade gradske uprave-Kralja Tomislava 2	R0031	211.382,11	260.000,00
18.	Sanacija priključka vode i odvodnje zgrade gradske uprave-Kralja Tomislava 2	R0031	195.121,95	240.000,00
19.	Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata, posebnih geodetskih podloga i kontrola gl.projekata	R0034	162.601,63	200.000,00
20.	Izrada prostorno planske dokumentacije	R0035	162.601,63	200.000,00
21.	Energetska učinkovitost	R0036	52.845,53	65.000,00
22.	Održavanje nadstrešnica i urbane opreme	R0037	65.040,65	80.000,00
23.	Izdaci za nabavu urbane opreme	R0038	81.300,81	100.000,00
24.	Izdaci za nabavu službene odore	R0040	4.065,04	5.000,00
25.	Izdaci za uklanjanje ruševnih objekata	R0044	40.650,41	50.000,00
26.	Izgradnja ograde dječjeg vrtića Grabrik	R0045	85.365,85	105.000,00
27.	Izgradnja javne rasvjete	R0051	243.902,44	300.000,00
28.	Izgradnja kabelske kanalizacije u ul.Luščić	R0052	67.996,00	83.635,08
29.	Izgradnja javne rasvjete OŠ Grabrik	R0054	101.626,02	125.000,00
30.	Kićenje i raskičivanje grada	R0086	56.910,56	70.000,00
31.	Nabava nakita za uređenje grada	R0087	35.731,71	43.950,00
32.	Nabava, doprema postavljanje i uklanjanje smreka za blagdane	R0087	20.000,00	24.600,00
33.	Ispitivanje i popravak nakita	R0087	15.000,00	18.450,00
34.	Radovi prema nalogu kom.redarstva-uklanjanje temelja nakon kioska na autobusnom kolodvoru	R0099	47.948,62	58.976,81
35.	Radovi prema nalogu kom.redarstva-rušenje dijela objekta u	R0099	10.000,00	12.300,00

	Jarnjevićevoj ulici			
36.	Radovi prema nalogu kom.redarstva-Karcom	R0099	892,68	1.098,00
37.	Radovi prema nalogu kom.redarstva-odaskavanje Bastijančičeva zida	R0099	16.156,30	19.872,25
38.	Radovi prema nalogu kom.redarstva	R0099	1.303,21	1.602,95
39.	Radovi prema nalogu-rušenje mlina u Tušiloviću	R0099	5.000,00	6.150,00
40.	Posebne gradnje na stepenicama i mostovima i nadvožnjacima	R0093	260.162,60	320.000,00
41.	Premija osiguranja za dj.igrališta	R0104	16.260,16	20.000,00
42.	oprema za dječja igrališta	R0103	81.300,81	100.000,00
43.	Nabava opreme i usluga za promidžbu gospodarstva	R0157	20.325,20	25.000,00
44.	Izrada studije izvodljivosti za Gornje Mekuše	R0159	65.040,65	80.000,00
45.	Radovi na uređenju rekreacijsko-turističkih staza	R0161	16.260,16	20.000,00
46.	Radovi na uređenju rekreacijsko- turističkih staza	R0162	40.650,41	50.000,00
47.	Izrada projekta uređenja šetnice uz Kupu od potoka Grabica do mosta Grada Alessandrije	R0162	40.650,41	50.000,00
48.	Nabava opreme i usluga za organizaciju manifestacije Božićni sajam	R0163	55.479,67	68.240,00
49.	Radovi na održavanju Vrbanićevog perivoja	R0168	40.350,00	50.000,00
50.	Radovi na održavanju Marmontove aleje	R0169	40.000,00	50.000,00
51.	Radovi na održavanju drvoreda s nabavom i postavom parkovne opreme	R0170	56.500,00	70.000,00
52.	Ispitivanje kvalitete zraka na određene parametre	R0171	69.100,00	85.000,00
53.	Praćenje koncentracije peludi alergogenih biljaka	R0173	32.520,00	40.000,00
54.	Usluge informiranja javnosti i radovi na suzbijanju ambrozije	R0175	32.520,00	40.000,00
55.	Izrada programa zaštite okoliša	R0179	69.920,00	86.100,00

56.	Izrada plana gospodarenja otpadom	R0179	69.920,00	86.100,00
57.	Izrada drugih programa i planova za odjel	R0179	63.250,00	77.800,00
58.	Izrada projektne dokumentacije za odlagalište građevinskog otpada	R0180	69.918,70	86.000,00
59.	Izrada projektne dokumentacije za reciklažna dvorišta	R0180	69.918,70	86.000,00
60.	Izrada ostale projektne dokumentacije za odjel	R0180	14.634,10	18.000,00
61.	Radio emitiranje sjednica GV	R0404	69.349,59	85.300,00
62.	Izrada glasnika Grada Karlovca	R0404	69.349,59	85.000,00
63.	Reprezentacija GV	R0407	77.235,77	95.000,00
64.	Zaštitna odjeća	R0417	8.130,08	10.000,00
65.	Fascikli i uredski materijal od papira	R0418	56.910,57	70.000,00
66.	Uredske potrepštine	R0418	40.650,41	50.000,00
67.	Fotokopirni papir	R0418	40.650,41	50.000,00
68.	Stručna literatura	R0418	32.520,33	40.000,00
69.	Informatički potrošni materijal	R0418	195.121,95	240.000,00
70.	Toaletni papir i papirnati ručnici	R0418	29.674,80	36.500,00
71.	Sredstva za čišćenje zgrade	R0418	24.390,24	30.000,00
72.	Sitan inventar	R0420	32.520,33	40.000,00
73.	Usluge fiksne telekomunikacije	R0421	48.780,49	60.000,00
74.	Pristup internetu-fiksni	R0421	48.780,49	60.000,00
75.	Pristup internetu-mobilni	R0421	24.390,24	30.000,00
76.	Održavanje službenih vozila	R0422	69.105,69	85.000,00
77.	Održavanje računala	R0422	56.910,57	70.000,00
78.	Održavanje digitalnih fotokopirnih strojeva (Xerox)	R0422	48.780,49	60.000,00
79.	Održavanje ostale uredske opreme (telefaksa i sl.)	R0422	12.195,12	15.000,00
80.	Održavanje telefonske centrale	R0422	12.195,12	15.000,00
81.	Održavanje telefonske mreže	R0422	16.260,16	20.000,00
82.	Održavanje ostale opreme (peći, caffè aparata i sl.)	R0422	12.195,12	15.000,00

83.	Pranje i čišćenje vozila	R0422	16.260,16	20.000,00
84.	Usluge promidžbe i informiranja	R0423	36.585,37	45.000,00
85.	Usluge oglašavanja u NN	R0423	81.300,81	100.000,00
86.	Usluge oglašavanja u dnevnom tisku	R0423	69.105,69	85.000,00
87.	Usluge oglašavanja u elektronskim medijima i RTV pretplate	R0423	48.780,49	60.000,00
88.	Dnevni tisak	R0423	56.910,57	70.000,00
89.	Zaštitorske usluge	R 0424	101.626,02	125.000,00
90.	Javnobilježničke usluge	R0427	65.040,65	80.000,00
91.	Održavanje IPS-a	R0429	105.691,06	130.000,00
92.	Unaprijeđenja Libusoft programa	R0429	8.130,08	10.000,00
93.	Održavanje antivirusne zaštite i programa	R0429	3.252,03	4.000,00
94.	Održavanje servera	R0429	56.910,57	70.000,00
95.	Održavanje intranet portala	R0429	24.390,24	30.000,00
96.	Održavanje programa kadrovske evidencije	R0429	8.130,08	10.000,00
97.	Održavanje digitalne karte	R0429	4.878,05	6.000,00
98.	Usluge tehničkog pregleda sl. vozila	R0430	12.195,12	15.000,00
99.	Fotografske usluge	R0430	4.065,04	5.000,00
100.	Grafičke, tiskarske usluge, usluge kopiranja, uvezivanja i sl.	R0430	24.390,24	30.000,00
101.	Zaštita na radu (usluga izdavanja atesta i sl.)	R0430	16.260,16	20.000,00
102.	Premije osiguranja imovine	R0431	24.390,24	30.000,00
103.	Premije osiguranja- autoodgovornost	R0431	24.390,24	30.000,00
104.	Premije osiguranja - kasko	R0431	48.780,49	60.000,00
105.	Sokovi	R0433	44.715,45	55.000,00
106.	Kava, čaj i mliječni proizvodi	R0433	16.260,16	20.000,00
107.	Ostali prehrambeni proizvodi	R0433	20.325,20	25.000,00
108.	Knjige umjetnička djela i slične vrijednosti	R0436	6.504,07	8.000,00
109.	Uredske stolice	R0438	8.130,08	10.000,00
110.	Uredska oprema i namještaj	R0438	65.040,65	80.000,00

111.	Komunikacijska oprema	R0439	24.390,24	30.000,00
112.	Klima uređaji	R0440	32.520,33	40.000,00
113.	Uređaji i oprema za ostale namjene	R0441	73.170,73	90.000,00
114.	Najam vozila	R0442	121.951,22	150.000,00
115.	Računala i računalna oprema	R0443	65.040,65	80.000,00
116.	Programi Microsoft	R0444	28.455,28	35.000,00
117.	Programi za baze podataka	R0444	8.130,08	10.000,00
118.	Programi Libusoft	R0444	16.260,16	20.000,00
119.	Program-Sigurnost pristupa internetu	R0444	16.260,16	20.000,00
120.	Program-Upravljanje procesima	R0444	32.520,33	40.000,00
121.	Antivirusna zaštita	R0444	28.455,28	35.000,00
122.	Rekonstrukcija vatrodavnog sustava	R0445	24.390,24	30.000,00
123.	Izrada plana evakuacije	R0446	40.650,41	50.000,00
124.	"i Grad Karlovac"	R0463	243.902,44	300.000,00
125.	Godišnji servis CDA meteorološke stanice	R0452	1.626,00	1.999,98
U K U P N O			6.434.870,84	7.916.475,07

III.

Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u Glasniku Grada Karlovca, a primjenjuje se od 01. siječnja 2010. godine.

**PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA**

Željko Gojšić, dr.stom.,v.r.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/10-01/3

URBROJ: 2133/01-11-01/10-10-7

Karlovac, 29.travnja 2010. godine

76.

Na temelju članka 32. st. 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne Novine broj 152/08 i 21/10), i na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09), Gradsko vijeće grada Karlovca je na 7. sjednici održanoj dana 29. travnja 2010. godine donijelo sljedeću

O D L U K U

I.

Prihvata se ponuda Jadranke Spudić iz Barilovića, Barilovički Leskovac 23, nositelja poljoprivrednog gospodarstva – poljoprivrednog obrta MD-TINA, za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Karlovca u katastarskoj općini Skakavac i to cjelina 1 površine 480 985 m², iznos godišnje zakupnine od 9.379,20 kuna i cjelina 2 površine 109 784 m², iznos godišnje zakupnine od 2.140,78 kuna.

II.

Na temelju ove odluke Gradonačelnik i podnositelj ponude sklopit će ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, nakon dane suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstava i ruralnog razvoja.

III.

Ova Odluka objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Željko Gojšić, dr.stom.,v.r.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/10-01/3

URBROJ: 2133/01-11-01/10-10-3

Karlovac, 29. travnja 2010. godine

77.

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne Novine broj 152/08 i 21/10), i na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09), Gradsko vijeće Grada Karlovca je na 7. sjednici održanoj dana 29. travnja 2010. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

I.

Prihvaća se ponuda Jadranke Spudić iz Barilovića, Barilovički Leskovac 23, nositelja poljoprivrednog gospodarstva – poljoprivrednog obrta MD-TINA, za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Karlovca u katastarskoj općini Skakavac i to k.č.br. 1858, pašnjak površine 11 556 m² po cijeni od 4.496,00 kuna, k.č.br. 1891, oranica površine 7 240 m² po cijeni od 7.157,00 kuna, k.č.br. 1893, oranica površine 13 245 m² po cijeni od 13.102,00 kuna, k.č.br. 1901/2, oranica površine 16 119 m², po cijeni od 15.947,00 kuna, k.č.br. 2489, pašnjak površine 10 745 m² po cijeni od 4.180,00 kuna, i k.č.br. 1837, oranica površine 5 934 m² po cijeni od 5.864,66 kuna, koju će platiti jednokratnom uplatom.

II.

Prihvaća se ponuda Sandrine Sabljarić iz Skakavca, Skakavac 21, nositelja Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Karlovca u katastarskoj općini Skakavac i to k.č.br. 2208, oranica površine 3 910 m² po cijeni od 3.860,00 kuna, k.č.br. 1975, pašnjak površine 7 079 m² po cijeni od 2.750,00 kuna, k.č.br. 2141, livada površine 3 289 m² i pašnjak površine 3 290 m² po cijeni od 3.295,00 kuna, k.č.br. 2496, oranica površine 2 774 m² po cijeni od 2.736,00 kuna i k.č.br. 2398, pašnjak površine 2 430 m² po cijeni od 937 kuna, koju će platiti jednokratnom uplatom.

III.

Na temelju ove Odluke gradonačelnik i podnositelji ponuda sklopit će ugovor o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, nakon dane suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstava i ruralnog razvoja.

IV.

Ova Odluka objavit će se u Glasniku Grada Karlovca

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Željko Gojšić, dr.stom.,v.r.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/10-01/3

URBROJ: 2133/01-11-01/10-10-4

Karlovac, 29. travnja 2010. godine

78.

Temeljem članaka 100., 102. i 346. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07, 38/09), te na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09) Gradsko vijeće Grada Karlovca je na 7. sjednici održanoj dana 29. travnja 2010. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

o donošenju izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Grada Karlovca u detalju

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Karlovca u detalju, sukladno Odluci o izradi izmjena i dopune Prostornog plana uređenja Grada Karlovca u detalju i Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana Gornje Mekušje – I. etapa u jedinstvenom postupku (Glasnik Grada Karlovca 01/09 i 02/09).

Članak 2.

Obuhvat detalja izmjene i dopune PPUGK određen je kartografskim prikazima elaborata pod nazivom Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Karlovca u detalju.

Članak 3.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Karlovca u detalju koji je izradila tvrtka ADF d.o.o. za arhitekturu, projektiranje, savjetovanje, urbanizam i prostorno uređenje iz Karlovca. Elaborat sadrži:

A. Tekstualni dio - odredbe za provođenje

B. Grafički dio

0. Problemska karta	1:5.000	
S1 građevinska područja naselja - Donje Mekušje, Husje, Vodostaj		1:5.000
1. Korištenje i namjena prostora		1:25.000
2.1. Infrastrukturni sustavi - promet		1:25.000
2.3. Telekomunikacije, pošta, vodnogospodarstvo		1:25.000
3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora		1:25.000

C. Obvezni prilozi

C.I. Obrazloženje

C.I.1. Tekstualni elementi izmjene i dopune PPUG-a u detalju

C.I.2. Grafički elementi izmjene i dopune PPUG-a u detalju

C.II. Izvodi iz Prostornog plana Karlovačke županije

C.III. Sažetak za javnost

C.IV. Popis sektorskih dokumenata i propisa

C.V. Odluka o izradi Plana

C.VI. Odluka o donošenju Plana

C.VII. Nacrt prijedloga Plana-izjava odgovornog voditelja

C.VI. Zahtjevi iz Članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji

C.VIII. Mišljenja iz Članka 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji

C.IX. Suglasnost Župana iz Članka 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji

C.X. Izvješće o prethodnoj raspravi

C.XI. Izvješće o javnoj raspravi

C.XII. Evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana

Članak 4.

Izmjenom i dopunom Prostornog plana uređenja Grada Karlovca obuhvaćeni detalji mijenjaju se i dopunjuju u tekstualnom i grafičkom dijelu kao što je predviđeno elaboratom iz članka 3. ove Odluke.

Ostali tekstualni i grafički dijelovi Prostornog plana uređenja Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 01/02, 13/03 i 04/04) ostaju na snazi.

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 5.

Iza članka 120. Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Karlovca dodaje se članak 120a. koji glasi:

- (1) Prostornim planom uređenja Grada Karlovca zadržava se Provedbeni urbanistički plan Gornje Mekuše I. etapa (dalje: PUP).
- (2) PUP je potrebno uskladiti s Prostornim planom uređenja Grada Karlovca prema sljedećim smjernicama:
 - najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice je 0,6,
 - najmanje 20% od ukupne površine građevne čestice mora biti ozelenjeno,
 - građevine u zoni gospodarskih djelatnosti moraju biti udaljene najmanje 20 m od građevnih čestica stambenih i javnih građevina,
 - građevne čestice gospodarskih djelatnosti moraju biti odijeljene, od građevnih čestica stambene, javne i društvene djelatnosti, zelenim pojasom, javnom prometnom površinom, zaštitnim infrastrukturnim koridorom ili sl.
- (3) Granica obuhvata PUP-a prikazana je na kartografskim prikazima S1"Građevinska područja naselja - Donje Mekuše, Husje, Vodostaj" u mjerilu 1:5.000 i 3."Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora" u mjerilu 1:25.000.

Članak 6.

11. Prijelazne i završne odredbe

Izvornik elaborata Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Karlovca u detalju izrađen je u 7 primjeraka ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Karlovca i potpisom predsjednika Gradskog vijeća.

Po jedan primjerak izvornika dostavit će se:

1. Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
2. Zavodu za prostorno planiranje,
3. JU Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije,
4. Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja Grada Karlovca

Tri primjerka izvornika dostavit će se nadležnim upravnim odjelima Grada Karlovca

Jedan primjerak izvornika pohranit će se u arhivi Grada Karlovca.

Uvid u elaborat Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Karlovca u detalju može se obaviti u nadležnim upravnim odjelima Grada Karlovca.

Članak 7.

Odluka o donošenju Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Karlovca u detalju objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Željko Gojšić, dr.stom.,v.r.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/10-01/3

URBROJ: 2133/01-11-01/10-10-5

Karlovac, 29. travnja 2010.godine

79.

Temeljem članaka 100., 102. i 346. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07, 38/09), te na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09), Gradsko vijeće Grada Karlovca je na 7. sjednici održanoj dana 29. travnja 2010. godine donijelo sljedeću

ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana
Gornje Mekušje – I etapa

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana Gornje Mekušje – I etapa, sukladno Odluci o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Karlovca u detalju i Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana Gornje Mekušje - I etapa u jedinstvenom postupku (Glasnik Grada Karlovca 01/09 i 02/09).

Članak 2.

Obuhvat izmjena i dopuna istovjetan je granici obuhvata Provedbenog urbanističkog plana Gornje Mekušje – I etapa (Službene novine Općine Karlovac 7/91).

Članak 3.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana Gornje Mekušje - I etapa, koji je izradio Projektni biro 2A d.o.o. iz Karlovca.

Sadržaj elaborata:

I Tekstualni dio - odredbe za provođenje

1. Uvjeti određivanja namjene površina
2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina
3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom
4. Uvjeti uređenja i opreme javnih i drugih zelenih površina
5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina
6. Uvjeti i način gradnje
7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno - povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti
8. Mjere provedbe plana
9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

II Grafički dio

1. Analiza postojećeg stanja M 1 : 1000
2. Detaljna namjena površina M 1 : 1000
3. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža: Promet i vodnogospodarski sustav M 1 : 1000
4. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža: Pošta i telekomunikacije, energetska sustav M 1 : 1000
5. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina M 1 : 1000
6. Uvjeti gradnje M 1 : 1000

III Obvezni prilozi

III.I. Obrazloženje

1. Polazišta
2. Plan prostornog uređenja

III.II. Izvod iz Prostornog plana uređenja grada Karlovca

III.III. Sažetak za javnost

- III.IV. Popis sektorskih dokumenata i propisa
- III.V. Odluka o izradi Plana
- III.VII. Odluka o donošenju Plana
- III.VIII. Zahtjevi iz Članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
- III.IX. Mišljenja iz Članka 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
- III.X. Izvješće o prethodnoj raspravi
- III.XI. Izvješće o javnoj raspravi
- III.XII. Evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana

Članak 4.

Ovom izmjenom i dopunom Provedbenog urbanističkog plana Gornje Mekušje - I etapa obuhvaćeno je cjelokupno područje unutar granice obuhvata plana, stoga su izmijenjeni svi grafički i tekstualni dijelovi plana i donose se u sadržaju i obliku kako je navedeno u članku 3. ove Odluke.

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Članak 5.

Detaljne namjene površina određene ovim Izmjjenama i dopunama temelje se na važećoj zakonskoj regulativi i važećim dokumentima prostornog uređenja, pa se i primjenjena terminologija tumači u tom smislu.

Članak 6.

Organizacija i namjena površina data je Izmjjenama i dopunama, a detaljno je obrađena točkom 2. ovih odredbi za provođenje, te u grafičkom dijelu na kartografskom prikazu br.2.: Detaljna namjena površina.

Kvantificirani pokazatelji za pojedine čestice izgradnje dati su u slijedećoj tablici 1:

TABLICA 1.

- KVANTIFICIRANI POKAZATELJI ZA NAMJENU POVRŠINA I IZGRADENOST ČESTICA

		OZNAKA ČESTICE	HA	% površine čestice
I	RADNA ZONA (GOSPODARSKA NAMJENA)			
	Radna zona - proizvodna namjena (I1) - proizvodno-poslovna namjena (I/K)		I (I=I.A+I.B + I.C+I.D+I. E+I.F+I.G +I.H+I.I+I. J+I.K+I.L)	11,4
		POVRŠINA POD GRAĐEVINAMA		max 60%
		MANIPULATIVNE I PROMETNE POVRŠINE (KOLNO-PJEŠAČKE)		
		ZELENE POVRŠINE		min 20%
1	Radna zona – proizvodna namjena (I1)		I.A	5,21
	1a	POVRŠINA POD GRAĐEVINAMA		max 60%

	1b	MANIPULATIVNE I PROMETNE POVRŠINE (KOLNO-PJEŠAČKE)			
	1c	ZELENE POVRŠINE			min 20%
2	Radna zona – proizvodna namjena (I1)		I.B	0,28	
	2a	POVRŠINA POD GRAĐEVINAMA			max 60%
	2b	MANIPULATIVNE I PROMETNE POVRŠINE (KOLNO-PJEŠAČKE)			
	2c	ZELENE POVRŠINE			min 20%
3	Prometnica – unutar tvorničkog kruga ili javna prometna površina		I.C	0,25	
	3a	POVRŠINA POD GRAĐEVINAMA			0%
	3b	PROMETNE POVRŠINE (KOLNO-PJEŠAČKE)			85-95%
	3c	ZELENE POVRŠINE			5-15%
4	Prometnica – unutar tvorničkog kruga ili javna prometna površina		I.D	0,23	
	4a	POVRŠINA POD GRAĐEVINAMA			0%
	4b	PROMETNE POVRŠINE (KOLNO-PJEŠAČKE)			85-95%
	4c	ZELENE POVRŠINE			5-15%
5	Prometnica – unutar tvorničkog kruga ili javna prometna površina		I.E	0,45	
	5a	POVRŠINA POD GRAĐEVINAMA			0%
	5b	PROMETNE POVRŠINE (KOLNO-PJEŠAČKE)			85-95%
	5c	ZELENE POVRŠINE			5-15%

6	Radna zona – proizvodna namjena (I1)		I.F	1,6	
	6a	POVRŠINA POD GRAĐEVINAMA			max 60%
	6b	MANIPULATIVNE I PROMETNE POVRŠINE (KOLNO-PJEŠAČKE)			
	6c	ZELENE POVRŠINE			min 20%
7	Radna zona – proizvodno-poslovna namjena (I/K)		I.G	0,86	
	7a	POVRŠINA POD GRAĐEVINAMA			max 60%
	7b	MANIPULATIVNE I PROMETNE POVRŠINE (KOLNO-PJEŠAČKE)			
	7c	ZELENE POVRŠINE			min 20%
8	Radna zona – proizvodno-poslovna namjena (I/K)		I.H	0,37	
	8a	POVRŠINA POD GRAĐEVINAMA			max 60%
	8b	MANIPULATIVNE I PROMETNE POVRŠINE (KOLNO-PJEŠAČKE)			
	8c	ZELENE POVRŠINE			min 20%
9	Radna zona – prometne površine KIM-a – parkiralište		I.I	0,61	
	9a	POVRŠINA POD GRAĐEVINAMA			0%

	9b	PROMETNE POVRŠINE (KOLNO-PJEŠAČKE)			70-90%
	9c	ZELENE POVRŠINE			10-30%
10	Radna zona – - proizvodno-poslovna namjena (I/K)		I.J	0,25	
	10a	POVRŠINA POD GRAĐEVINAMA			max 20%
	10b	MANIPULATIVNE I PROMETNE POVRŠINE (KOLNO-PJEŠAČKE)			max 40%
	10c	ZELENE POVRŠINE			min 20%
11	Radna zona – zaštitne zelene površine		I.K	1,19	
12	Radna zona – - prometne površine KIM-a – parkiralište		I.L	0,01	
II	TS HEP		II.	0,01	
	IIa	POVRŠINA POD GRAĐEVINAMA			max 30%
	IIb	PROMETNE POVRŠINE (KOLNO-PJEŠAČKE)			
	IIc	ZELENE POVRŠINE			min 20%
III	Prometnica – javna prometna površina		III.	0,08	
	IIIa	POVRŠINA POD GRAĐEVINAMA			0%
	IIIb	PROMETNE POVRŠINE (KOLNO-PJEŠAČKE)			85-100%
	IIIc	ZELENE POVRŠINE			0-15%

		UKUPNA POVRŠINA OBUHVATA:	UKUPNO:	11,4	ha
--	--	----------------------------------	----------------	-------------	-----------

Udio pojedinih čestica u obuhvatu plana prikazan je u tablici 2:

TABLICA 2.

- POVRŠINA GRAĐEVNIH ČESTICA I UDIO ČESTICA U OBUHVATU PLANA

		BROJ ČESTICE	Površina ha	Udio u obuhvatu plana %
I	RADNA ZONA			
1	Radna zona – proizvodna namjena (I1)	I.A	5,21	45,7
2	Radna zona – proizvodna namjena (I1)	I.B	0,28	2,5
3	Prometnica – unutar tvorničkog kruga ili javna prometna površina	I.C	0,25	2,6
4	Prometnica – unutar tvorničkog kruga ili javna prometna površina	I.D	0,23	2,0
5	Prometnica – unutar tvorničkog kruga ili javna prometna površina	I.E	0,45	3,9
6	Radna zona – proizvodna (I1)	I.F	1,6	14,0
7	Radna zona – proizvodno-poslovna namjena (I/K)	I.G	0,86	7,4
8	Radna zona – proizvodno-poslovna namjena (I/K)	I.H	0,37	3,2

9	Radna zona – - prometne površine KIM-a – parkiralište	I.I	0,61	5,3
10	Radna zona – - proizvodno-poslovna namjena (I/K)	I.J	0,25	2,2
11	Radna zona – zaštitne zelene površine	I.K	1,19	10,3
12	Radna zona – - prometne površine KIM-a – parkiralište	I.L	0,01	0,1
II	TS HEP	II.	0,01	0,1
III	Prometnica – javna prometna površina	III.	0,08	0,7
UKUPNA POVRŠINA OBUHVATA:			11,4	100

Pri formiranju građevnih čestica površine čestica mogu odstupati do 10% od površina navedenih u ovoj tablici.

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

Članak 7.

Izmjenama i dopunama se detaljno razrađuje prostor u skladu s ciljevima prostornog razvitka područja obuhvata u razdoblju za koje se Plan donosi.

Na području obuhvata Izmjena i dopuna primjenjivat će se Odredbe za provođenje Plana, kao i odredbe za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Karlovca ako nisu detaljnije definirane ovim Odredbama.

Članak 8.

Područje obuhvata Izmjena i dopuna izdvojeno je građevinsko područje izvan naselja za gospodarsku (proizvodnu) namjenu - pretežito industrijsku (II). Utvrđeno je kao izgrađeni dio GP.

Članak 9.

Područje obuhvata Plana se nalazi u zoni maksimalnog intenziteta 7° MSK prema seizmološkoj karti, te treba primjenjivati Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju građevina visokogradnje u seizmičkim područjima (NN 52/90).

Članak 10.

Područje obuhvata Plana se nalazi u 2. klimatskoj zoni.

Članak 11.

Propisana najviša dopuštene razina buke, obzirom na namjenu zone obuhvata Plana i namjenu zone s kojom graniči, na granicama ne smije biti veća od razina propisanih važećim Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04).

Najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije u otvorenom prostoru L_{Raeq} za zonu gospodarske namjene (proizvodnja, industrija, skladišta, servisi) definiranu kao zona buke 5. prikazane su u tablici:

TABLICA 3.

- Najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije u otvorenom prostoru

Zona buke	Namjena prostora	Najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije L_{Raeq} u dB(A)	
		za dan (L_{day})	noć (L_{night})
1.	Zona namijenjena odmoru, oporavku i liječenju	50	40

2.	Zona namijenjena samo stanovanju i boravku	55	40
3.	Zona mješovite, pretežito stambene namjene	55	45
4.	Zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem	65	50
5.	Zona gospodarske namjene (proizvodnja, industrija, skladišta, servisi)	– Na granici građevne čestice unutar zone – buka ne smije prelaziti 80 dB(A) – Na granici ove zone buka ne smije prelaziti dopuštene razine zone s kojom graniči	

Vrijednosti navedene u Tablici 3(dio tablice 1 navedenoga Pravilnika) odnose se na ukupnu razinu buke imisije od svih postojećih i planiranih izvora buke zajedno.

Za predmetnu tematiku primjenjivati uvijek odredbe svih važećih pravilnika.

2.1. VELIČINA i OBLIK GRAĐEVNIH ČESTICA (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)

Članak 12.

Veličina i oblik građevnih čestica prikazani su u kartografskom prikazu br. 6: Uvjeti gradnje, koji utvrđuje uvjete gradnje.

Izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti date su u tablici 4.:

TABLICA 4.

- Izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti

GRAĐEVNA ČESTICA	k_{ig}	k_{is}	MAKSIMALNA BRUTTO IZGRAĐENOST SVIH ETAŽA (m ²)	MAKSIMALNA BRUTTO IZGRAĐENOST PRIZEMLJA (m ²)	NAPOMENA
I.A	0,6	1,8	93762	31254	Mogućnost spajanja susjednih čestica
I.B	0,6	1,8	4953	1651	
I.C	-	-	-	-	
I.D	-	-	-	-	
I.E	-	-	-	-	
I.F	0,6	1,8	28860	9620	
I.G	0,6	1,8	15474	5158	
I.H	0,6	1,8	6624	2208	
I.I	-	-	-	-	
I.J	0,15	0,45	1104	368	
I.K	-	-	-	-	
I.L	-	-	-	-	
II	0,30	0,30	30	30	
III	-	-	-	-	
			150807	50289	

$$G_{ig} = 0,49$$

$$K_{is} = 1,39$$

k_{ig} = koeficijent izgrađenosti pojedine čestice

k_{is} = koeficijenti iskorištenosti pojedine čestice

G_{ig} = odnos zbroja pojedinačnih k_{ig} i zbroja građevnih čestica

K_{is} = odnos zbroja pojedinačnih k_{is} i zbroja građevnih čestica

Terminologija je preuzeta iz važećeg Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04, 163/04).

2.2. VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINA

Članak 13.

Gradivi dio čestice odnosno čestica prikazan je u grafičkog dijelu Izmjena i dopuna na kartografskom prikazu br. 5: Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina. U gradivom dijelu čestica/e izgradit će se jedna ili više građevina koje su funkcionalno i tehnološki povezane u cjelinu.

Izvan gradivog dijela čestice nije dozvoljena nikakva izgradnja, osim građevina niskogradnje za tehnološko – funkcionalne potrebe (prometnice, infrastrukturni kanali i sl.).

Na površinama označenim kao gradivi dio čestice mogu se uređivati i interne prometnice i manipulativne površine sukladno potrebama proizvodnje i faznosti gradnje.

Članak 14.

Maksimalna izgrađenost čestice ne može biti veća od njenog gradivog dijela.

Članak 15.

Maksimalna dozvoljena visina građevina i maksimalni broj nadzemnih etaža građevina određeni su u tablici 5. ovih Odredbi.

TABLICA 5.

- Izgrađenost, namjena, visina, broj etaža

BR. GRA D. ČEST.	NAMJENA GRAĐEVINA	POSTOJEĆ A IZGRAĐ. (%)	MAX. IZGRA Đ. (%)	POVRŠI NA ČESTICE (ha)	MAX. VISINA (m)	MAX. BR. NADZEMN IH ETAŽA
I.A	Radna zona – proizvodna namjena (I1)	22%	60%	5,21	15	P+2
I.B	Radna zona – proizvodna namjena (I1)	-	60%	0,28	15	P+2
I.C	Prometnica – unutar tvorničkog kruga ili javna prometna površina	-	-	0,25	-	-
I.D	Prometnica – unutar tvorničkog kruga ili javna prometna površina	-	-	0,23	-	-
I.E	Prometnica – unutar tvorničkog kruga ili javna prometna površina	-	60%	0,45	15	P+2
I.F	Radna zona – proizvodna (I1)	-	-	1,6	-	P+2

I.G	Radna zona – proizvodno-poslovna namjena (I/K)	-	-	0,86	-	P+2
I.H	Radna zona – proizvodno-poslovna namjena (I/K)	-	-	0,37	15	P+2
I.I	Radna zona – - prometne površine KIM-a – parkiralište	-	-	0,61	-	-
I.J	Radna zona – - proizvodno-poslovna namjena (I/K)	3%	15%	0,25	15	P+2
I.K	Radna zona – zaštitne zelene površine	-	-	1,19	-	-
I.L	Radna zona – - prometne površine KIM-a – parkiralište	-	-	0,01	-	-
II	TS HEP	-	30%	0,01	5	P
III	Prometnica – javna prometna površina	-	-	0,08	-	-

Sve planirane i postojeće građevine mogu imati podzemnu etažu.

Ograničenja iz prethodnih stavaka i iz tablice ne odnose se na dimnjake, spremnike, tankove, silose, energetske mostove, antene, građevine koje su u sastavu crpne stanice, strojarnice liftova te slične strojarske i druge instalacije, infrastrukturne kanale, elemente opreme i sl.

Za svaku građevinu koja prelazi visinu od 15 metara potrebno je prije izdavanja akta kojim se odobrava ishoditi suglasnost nadležnog tijela za prostorno uređenje Grada Karlovca.

Pri formiranju građevnih čestica površine čestica mogu odstupati do 10% od površina navedenih u ovoj tablici.

Članak 16.

Građevine koje se mogu rušiti ili uklanjati označene su na kartografskom prikazu br. 7: Uvjeti gradnje. Osim istih, rušiti se mogu i sve ostale postojeće građevine visokogradnje i niskogradnje, ako je to nužno iz funkcionalno – tehnoloških razloga.

Članak 17.

Izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti, kao i ukupne maksimalne brutto izgrađene površine građevina date su u tablici 4. ovih Odredbi (Tablica 4.: Izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti).

2.3. NAMJENA GRAĐEVINA

Članak 18.

Sve planirane građevine u obuhvatu Plana imaju gospodarsku namjenu: II – gospodarska namjena: proizvodna, I/K gospodarska namjena: proizvodno-poslovna, a smještene su unutar gradivih površina na česticama I.A, I.B, I.F, I.G, I.H i I.J, koje se mogu spajati bilo kojim redoslijedom sa česticama I.C, I.D, I.E, I.I, I.K i I.L, odnosno u konačnici u česticu I.

Prilikom svakog spajanja treba voditi računa da uvijek mora biti osiguran pristup s prometne površine.

2.4. SMJEŠTAJ GRAĐEVINA NA GRAĐEVNOJ ČESTICI

Članak 19.

Položaj novoplaniranih građevina i dijelova građevina na građevnoj čestici određen je obveznim građevnim pravcem, uz kojega se građevina mora smjestiti.

Položaj obveznih građevnih pravaca vidljiv je u grafičkom dijelu Izmjena i dopuna na kartografskom prikazu br. 6 (Uvjeti gradnje).

Članak 20.

Svi dijelovi građevine moraju se smjestiti u građivi dio čestice, osim vijenaca, oluka, streha krovova i sl. elemenata.

Zbog etapnosti provedbe plana omogućeno je da prometnice na čestici I.C, I.D i I.E budu ili u sastavu tvorničkog kruga KIM-a (u kojem su onda neke ili sve čestice od I.A do I.L) ili javna prometna površina (pa čestice I.A, I.B, I.F, I.G i I.J.) mogu funkcionirati i zasebno, uz zadovoljenje svih uvjeta plana glede izgrađenosti, zelenih površina, parkirališnih mjesta i komunalne opremljenosti.

Zato su u odnosu na čestice prometnica određene regulacijske linije između prometnica na njoj i susjednih građevnih čestica osnovne namjene.

2.5. OBLIKOVANJE GRAĐEVINA

Članak 21.

Oblikovanje građevina kao i odabir materijala ostavlja se na prosudbu stručnjaku, odnosno fizičkoj i pravnoj osobi ovlaštenoj za projektiranje, pod uvjetima da isto mora odgovarati odredbama ovog Plana.

Arhitektonsko oblikovanje građevina mora biti u skladu s funkcijom i tehnološkim procesom, uz upotrebu postojanih materijala i boja.

2.6. UREĐENJE GRAĐEVNIH ČESTICA

Članak 22.

Površina čestice gospodarske namjene koja nije obuhvaćena granicama građivih dijelova čestice uredit će se kao zelena površina ili kao manipulativna površina za potrebe internog prometa i vezu na vanjske prometne mreže. Ista mora osigurati nesmetan pristup interventnih vozila svim građevinama i biti uređena tako da udovoljava svim tehničko-tehnološkim, sigurnosnim i drugim zahtjevima koji proizlaze iz važeće zakonske regulative.

Prometne i manipulativne površine, kao i zelene površine, mogu se uređivati i na površinama označenim kao građivi dio čestice.

Članak 23.

Na manipulativne površine iz točke 2.6.1. ovih Odredbi mogu se postaviti demontažni i prenosivi uređaji, instalacije i sl., koji su neophodni za funkcioniranje građevina u okviru planiranih namjena i budućeg tehnološkog procesa.

Članak 24.

Manipulativne površine iz stavka 1. točke 2.6.1. ovih Odredbi opremiti kvalitetnom urbanom opremom (klupe, koševi za smeće, držači bicikla), smještenom tako da ne ometa tijek proizvodnog procesa i pristup interventnih vozila.

Rasvjetna tijela postaviti po mogućnosti na građevine, a na važnijim prometnicama unutar zone uz prometnicu.

Članak 25.

Građevne čestice je potrebno zaštititi i urediti u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (NN br. 58/93, 33/05, 107/07, 27/09) i Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95).

Članak 26.

Reklame, natpise i slično postavljati po mogućnosti pretežito na pročelja ili krovove građevina, a ako se postavljaju kao slobodnostojeći uz prometne i manipulativne površine paziti da ne ometaju promet.

Smjerokazi, prometni znakovi i sl. mogu se postaviti slobodno po manipulativnim površinama, ali tako da ne ometaju tehnološki proces ili pristup intervencijskih vozila.

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

Članak 27.

Mjesto i način opremanja zemljišta prometnom i uličnom infrastrukturnom mrežom opisani su u tekstualnom dijelu Plana.

Cestovni promet priključen je direktno na javnu prometnu mrežu (ulica).

Članak 28.

Mjesto i način opremanja zemljišta prometnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom prikazani su na kartografskim prikazima br. 3: Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža - Promet i vodnogospodarski sustav i br. 4: Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža - Pošta i telekomunikacije, energetska sustav.

Članak 29.

Sve trase mreža infrastrukture određene su u grafičkom dijelu plana shematski, dok će se njihova mikrolokacija odrediti prilikom izrade projekata za ishođenje akata kojima se dozvoljava gradnja.

U slučaju opravdanih izmjena karakteristika infrastrukturnih rješenja moguća su odstupanja od uvjeta određenih ovim Planom, uz obvezu zadržavanja osnovnog prostornog koncepta.

3.1. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA CESTOVNE I ULIČNE MREŽE

Članak 30.

3.1.1. Županijske i gradske prometnice

Pristup zoni omogućen je sa postojeće prometnice kroz Gornje Mekušje odnosno ceste Karlovac-Skakavac – postojeće županijske prometnice, koja ujedno ima karakter ceste nadmjesnog značenja. Sama prometnica nije u obuhvatu plana, no naznačeno je moguće rješenje raskrižja prije postojećeg ulaza u krug KIM-a izgradnjom kružnog toka (rotora).

Uz samu granicu obuhvata Izmjena i dopuna, Prostornim planom Karlovačke županije planirana je na istočnoj granici obuhvata obilazna prometnica, kao koridor brze ceste u istraživanju, koja se po značaju svrstava u skupinu građevina od važnosti za državu. Budući da za predmetnu prometnicu ne postoji idejni projekt, prema odredbama za provođenje navedenog plana, koridor je potrebno planirati u širini 100m, a u dijelovima prolaska kroz izgrađene dijelove naselja u širini 75m.

Uz granicu obuhvata na sjeveru planirana je također nova gradska prometnica, na koju se spaja i planirana prometnica zapadno od radne zone s koje bi se formirao i novi ulaz u tvornički krug KIM-a.

Članak 31.

3.1.2. Prometnice unutar zone

U području obuhvata Plana nalazi se cestovna mreža unutar radne zone, koju čine: prometnice na zasebnim česticama (mogu postati i javne prometne površine), interne prometnice i manipulativne površine na česticama.

Unutar tvorničkog kruga KIM-a cestovni promet može se odvijati i po manipulativnoj površini.

Završni sloj manipulativne površine izvesti u asfaltu ili nekom drugom materijalu pogodnom za sigurno i kvalitetno odvijanje proizvodnog procesa, a sve po najvišim recentnim tehničkim standardima.

Manipulativnu površinu iz stavka 1. ove točke opremiti svom potrebnom horizontalnom i vertikalnom signalizacijom (svjetlosnom, zvučnom, znakovljem i sl.), a sve u skladu sa zakonskom regulativom koja uređuje zaštitu na radu i opremanje prostora unutar proizvodnog kompleksa.

Članak 32.

3.1.3. Parkirališta

U području obuhvata Plana ne planiraju se javna parkirališta i javne garaže. Parkiralište zaposlenih KIM-a nalazi se na česticama koje su unutar radne zone

Članak 33.

3.1.4. Pješačke površine

U području obuhvata Plana ne predviđaju se trgovini i druge veće pješačke površine.

Na čestici ili česticama, unutar gradivih površina, mogu se uz zelene i manipulativne površine urediti i pješačke površine odnosno površine za odmor zaposlenih na otvorenom.

3.2. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE i OPREMANJA TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE

Članak 34.

Sve mora biti izvedeno u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08), Pravilnikom o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture (NN 88/01), odnosno svim važećim zakonima, tehničkim propisima i uvjetima iz oblasti elektroničkih i telekomunikacija, te gradnje.

Članak 35.

U području obuhvata Plana postoji distributivna telekomunikacijska kanalizacija (DTK) kruga Mljekare, koja presjeca jugozapadni kut postojećeg tvorničkog kruga odnosno čestice KIM-a. Osnovni priključak izveden je u zdencu uz portu.

Predviđa se izvođenje DTK do svih objekata koji će trebati telekomunikacijske usluge.

Pri projektiranju DTK mreže predvidjeti odgovarajući prostor za smještaj aktivne i pasivne opreme. Isti se može predvidjeti kao neovisan objekt (kontejner) ili kao rezrvirani prostor unutar planiranih poslovnih građevina.

Podzemnu TK mrežu treba graditi kroz kabelsku kanalizaciju, čime će se postići maksimalna elastičnost u zadovoljavanju potreba, kao i mogućnost korištenja za druge komunikacijske i informatičke sustave.

Planirati glavnu telekomunikacijsku cijevnu kanalizaciju od ulaza u tvornički krug do svih građevina, s odvajanjem u betonskim zdencima.

Za zatvaranje otvora za ulaz u betonske zdence treba predvidjeti poklopce s odgovarajućim okvirima od ljevanog željeza. Budući da su unutar i izvan KIM-a kolnici opterećeni teškim transportnim vozilima, potrebno je odgovarajuće dimenzionirati armirano-betonske zdence i poklopce kabelske kanalizacije.

Članak 36.

Mjesto priključka građevina na TK mrežu je kabelski priključni ormarić, koji se izvodi na pročelju građevine. Izvedba priključka je TK kabelima u odgovarajućim cijevima. U svim ormarićima treba predvidjeti priključak za uzemljenje.

Postojeći glavni telefonski ormarić nalazi se na porti, ulaz - Krone BOX, KB-2, kompletiran kabelskom letvicom, nosačem kabelske letvice, sabirnicom za uzemljenje.

Pri eventualnom rušenju, rekonstrukciji postojeće portirnice ili gradnji nove, priključni ormarić i vodove izvesti u svemu prema uvjetima nadležnog poduzeća.

Članak 37.

Dimenzioniranjem TK cijevne kanalizacije obuhvatiti potrebe za uvođenje drugih informacijskih sustava (kabelska televizija i sl.), kao i za daljnji razvoj TK mreže.

3.3. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE i OPREMANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE i VODOVA UNUTAR PROMETNIH i DRUGIH JAVNIH POVRŠINA

3.3.1. Uvjeti gradnje , rekonstrukcije i opremanja elektroopskrbe

Članak 38.

Za osiguranje napajanja kvalitetnom električnom energijom postojećih i planiranih potrošača u promatranj zoni potrebno je:

1. Izgraditi novu TS KIM 3 (2x1000kVA) kao zasebnu građevinu i novu TS KIM 2 (2x2000kVA) u sklopu nove energetske građevine (pogon za proizvodnju komprimiranog zraka i rashladu)
2. Djelomično rekonstruirati i održavati postojeću TS KIM 1 (2x1000kVA)

3. Položiti novi SN kabel od trafostanice KIM HEP na ulazu u tvornički krug (10/20/0.42kV) do novih TS KIM 2 i TS KIM 3
4. Održavati i vršiti pregled postojeće i nove mreže: kablovi, zdenci, TS.

Članak 39.

Unutar kruga KIM-a, potrebno je planirati izgradnju kabelaške kanalizacije s odgovarajućim betonskim zdencima na mjestima skretanja.

Za zatvaranje otvora za ulaz u betonske zdence treba predvidjeti poklopce s odgovarajućim okvirima od ljevanog željeza. Budući da su na prostoru obuhvata poklopci opterećeni teškim transportnim vozilima, potrebno je odgovarajuće dimenzionirati armirano betonske zdence i poklopce kabelaške kanalizacije.

Članak 40.

U niskonaponskoj mreži izvesti:

- razdjelnike (u odgovarajućoj izvedbi s obzirom na namjenu pojedine građevine) .
- NN razvod
- električnu rasvjetu
- panik rasvjetu
- vanjsku rasvjetu
- zaštitu od neizravnog dodira u NNM: automatsko isklapanje napajanja u sustavu TN-C-S.

NN mrežu izvoditi u svemu prema projektima pojedinih građevina, kabele polagati kroz kabelašku kanalizaciju.

Članak 41.

Mjesto priključka pojedine građevine biti će:

- za manje potrošače: priključno-mjerni ormarić ugrađen u pročelje građevine sa vidljive i dostupne strane.
- za veće potrošače izravno iz NN ploče trafostanice do GRP u pojedinom prostoru.

U temelje građevina treba postaviti temeljni uzemljivač.

Uvjeti priključka pojedine građevine definirat će se u prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti.

3.3.2. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA JAVNE RASVJETE

Članak 42.

Javna rasvjeta prometnih površina u zoni obuhvata Izmjena i dopuna PUP-a treba zadovoljiti uvjete sigurnog nadzora radne zone. Budući da noću nisu predviđene trajne radne aktivnosti, potrebno je postići $E_m = 10-15 \text{ lx}$.

Osim postojećih, potrebno je predvidjeti ugradnju novih svjetiljki na pročelju pojedinih građevina ili na pocinčanim željeznim stupovima. Rasvjeta se može predvidjeti sa ručnim ili automatskim paljenjem (npr. preko svjetlosne sonde u GRP).

Na rubovima zone uz ogradu treba predvidjeti mogućnost priključka reflektorske rasvjete i svjetiljki signalizacije na instalaciju javne rasvjete.

Izmjenama i dopunama predviđena je osnovna rasvjeta prometnih površina.

Članak 43.

Javnu rasvjetu okoliša i prilaza prometnim površinama izvest će se zatvorenim, zasijenjenim svjetiljkama, na posebnim konzolama na pročelju pojedine građevine.

Rasvjetu većih prometnih površina treba izvesti reflektorima sa asimetričnom karakteristikom ($>40^\circ$), na pocinčanim čeličnim stupovima ili drugo odgovarajuće, odnosno u svemu prema projektnoj dokumentaciji za ishođenje dozvola.

Priključak svjetiljki javne rasvjete ugrađenih na pročeljima novih građevina treba izvesti iz posebnih ormarića u koje treba instalirati opremu za mjerenje, zaštitu i automatski rad.

Kabele do pojedinih građevina položiti kroz zajedničku kabelsku kanalizaciju, a unutar građevina polagati po kabelskim stazama.

3.3.3. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA VODOVODNE MREŽE

Članak 44.

Predviđena nova trasa vodovoda određena je shematski te će se prilikom izrade glavnih i izvedbenih projekata odrediti profil i točan situacijski i visinski položaj svih instalacija infrastrukture. Prilikom izrade glavnih i izvedbenih projekata moguće je i djelomično mjenjanje koncepcije vodoopskrbe, ako se u tim projektima dokaže da se predloženo rješenje ne može izvesti zbog opravdanih razloga, a istovremeno poštujući ukupnu koncepciju vodoopskrbe.

Za tvornički krug KIM-a rekonstruirati postojeće vodomjerno okno i u njega ugraditi još jednu mjernu garnituru, odnosno dodati mjernu garnituru za sanitarni vodovod kako bi se u vodomjernom oknu izvršilo razdvajanje sanitarnog i hidrantskog voda.

Za postojeće i nove građevine izvesti odvojeno novi sanitarni cjevovod. Za potrebe protupožarne zaštite rekonstruirati i dograditi postojeću vanjsku hidrantsku mrežu unutar tvorničkog kruga i izvesti novu unutarnju hidrantsku mrežu u građevinama. Položaje vodova i hidranata definirati projektom dokumentacijom za pojedine građevine.

Članak 45.

Uvjeti priključenja građevina na vodoopskrbnu mrežu: priključke izvesti prema projektnoj dokumentaciji koju treba dostaviti na uvid tvrtki Vodovod i kanalizacija d.o.o.

3.3.4. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA MREŽE ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Članak 46.

Na području obuhvata ovih Izmjena i dopuna predviđen je razdjelni sustav odvodnje. U KIM-u izgraditi trocjevni razdjelni sustav kanalizacije koji će se sastojati iz:

- Tehnološke kanalizacije sa bazenom za egalizaciju
- Oborinske kanalizacije
- Sanitarne (fekalne) kanalizacije.

Članak 47.

Otpadne vode smiju se upuštati u sustav javne odvodnje grada Karlovca nakon internog predtretmana. Otpadna egalizirana tehnološka voda mora odgovarati svim važećim zakonima i pravilnicima, te posebno vodopravnim dozvolama i uvjetima nadležnog poduzeća Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Članak 48.

Uvjeti priključenja građevina na javnu kanalizaciju: priključke izvesti prema projektnoj dokumentaciji koju treba dostaviti na uvid tvrtki Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Članak 49.

Sva kanalizacija treba biti izvedena od vodonepropusnih cijevi odgovarajućih profila. Cjelokupan sustav odvodnje mora biti vodonepropusan, u skladu s važećim propisima (norma HRN EN 1610 za vodonepropusnost).

Sve trase planirane odvodnje određene su shematski te će se prilikom izrade glavnih i izvedbenih projekata odrediti točan situacijski i visinski položaj svih instalacija.

Članak 50.

Oborinsku odvodnju s područja Gornjeg Mekušja sjeverno od KIM-a, a između Kupe i ceste Mekušje-Kamensko odvesti do kanala na k.č.br. 1582/3, 1582/1 i 719 u k.o. Gornje Mekušje koji može biti recipijent za čistu oborinsku vodu iz KIM-a.

Potencijalno zamašćene oborinske vode s parkirališta koje se upuštaju u u oborinsku kanalizaciju treba odvoditi preko taložnika i odjeljivača za masti, ulja i tekuća goriva.

3.3.5. UVJETI GRADNJE PLANIRANOG PLINOVODA ZEMNOG PLINA

Članak 51.

Trasa planiranog plinovoda određena je shematski te će se prilikom izrade glavnih i izvedbenih projekata odrediti njen točan situacijski i visinski položaj.

Članak 52.

Postojeće i planirane građevine priključiti na ulični distribucijski plinovod prema uvjetima nadležnog poduzeća.

4. UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH I DRUGIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 53.

Na području obuhvata Plana planiraju se zelene površine unutar radne zone kao zaštitno zelenilo uz novoplanirane prometnice, infrastrukturne koridore, te kao zaštitno zelenilo prema susjednoj stambenoj zoni.

Pri uređenju parkirališnih površina voditi računa o sadnji drveća radi postizanja zaštite od sunca.

Kod sadnje drveća potrebno je napraviti plan sadnje, kako se ona ne bi vršila iznad infrastrukturnih koridora.

5. UVJETI UREĐENJA POSEBNO VRIJEDNIH I OSJETLJIVIH CJELINA I GRAĐEVINA

Članak 54.

Na području obuhvata Izmjena i dopuna ne nalaze se posebno vrijedne i osjetljive cjeline i građevine te Konzervatorski odjel u Karlovcu nije imao posebnih uvjeta.

6. UVJETI I NAČIN GRADNJE

Članak 55.

Prilikom izrade projektne dokumentacije projektanti se moraju pridržavati važećih posebnih propisa iz područja zaštite okoliša, vodoprivrede, zdravstva, zaštite od požara, zaštite na radu i drugih.

Pri izradi tehničke dokumentacije i izvođenju građevina sudionici u gradnji dužni su se pridržavati svih relevantnih propisa iz područja prostornog uređenja i gradnje, te drugih propisa koji se odnose na specifičnost namjene.

Članak 56.

Zapaljive tekućine i plinovi moraju se držati u spremnicima i prostorijama koji odgovaraju propisanim tehničkim uvjetima i standardima. Spremnici koji služe za skladištenje zapaljivih tekućina i plinova mogu se postavljati samo na mjestima koje odobri nadležno tijelo.

7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 57.

Na području obuhvata Izmjena i dopuna nema prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina kao ni ambijentalnih vrijednosti koje bi trebalo štiti.

Prema podacima Ministarstva kulture RH – Uprave za zaštitu prirode u obuhvatu plana nema zaštićenih prirodnih vrijednosti, temeljem čl.8. st.1. Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05 i 139/08).

Obuhvat ovog plana ne nalazi se na području ekološke mreže, iako je u neposrednoj blizini kopnenog područja NEM-a, pod šifrom nazivom Kupa HR2000642 (a) i Korana HR2000595 (b), te

međunarodno važnog područja za ptice – Pokupski bazen HR 1000001 (c), prema Uredbi o proglašenju ekološke mreže (NN 109/07). Stoga je potrebno poštivati smjernice za mjere zaštite za navedeno područje ekološke mreže navedene u Prilogu 1.3. navedene Uredbe.

Mjere zaštite za (a): 10, 102, 105, 106, 107, 109, 110, 140;

Mjere zaštite za (b): 10, 102, 105, 106, 107, 109, 140;

Mjere zaštite za (c): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4000.

TABLICA 6.

Smjernice za mjere zaštite za područja ekološke mreže	
broj	
1	Osigurati poticaje šaranskim ribnjacima za očuvanje ornitološke vrijednosti
2	U pravilu zadržati razinu vode potrebnu za biološki minimum i očuvati stanište
4	Pažljivo provoditi melioraciju
5	Pažljivo provoditi regulaciju vodotoka
6	Revitalizirati vlažna staništa uz rijeke
7	Regulirati lov i sprječavati krivolov
8	Ograničiti širenje područja pod intenzivnim poljodjelstvom
9	Osigurati poticaje za tradicionalno poljodjelstvo i stočarstvo
10	Osigurati pročišćavanje otpadnih voda
	Smjernice za mjere zaštite u svrhu očuvanja stanišnih tipova, propisanih Pravilnikom o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova
1000	A. Površinske kopnene vode i močvarna staništa
102	Očuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljšati, ukoliko su nepovoljna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta
105	Očuvati raznolikost staništa na vodotocima (neutvrđene obale, sprudovi, brzaci, slapovi i dr.) i povoljnu dinamiku voda (meandriranje, prenošenje i odlaganje nanosa, povremeno prirodno poplavljanje rukavaca i dr)
106	Očuvati povezanost vodnoga toka
107	Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme
109	Izbjegavati regulaciju vodotoka i promjene vodnog režima vodenih i močvarnih staništa ukoliko to nije neophodno za zaštitu života ljudi i naselja
110	U zaštiti od štetnog djelovanja voda dati prednost korištenju prirodnih retencija i vodotoka kao prostora za zadržavanje poplavnih voda odnosno njihovu odvodnju
4000	E. Šume
121	Gospodarenje šumama provoditi sukladno načelima certifikacije šuma
122	Prilikom dovršnoga sijeka većih šumskih površina, gdje god je to moguće i prikladno, ostavljati manje neposječene površine
123	U gospodarenju šumama očuvati u najvećoj mjeri šumske čistine (livade, pašnjaci i dr.) i šumske rubove
124	U gospodarenju šumama osigurati produljenje sječive zrelosti zavičajnih vrsta drveća s obzirom na fiziološki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje šumske zajednice
125	U gospodarenju šumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zaštitu bilja i bioloških kontrolnih sredstava ('control agents'); ne koristiti genetski modificirane organizme
126	Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme

127	U svim šumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhих (stojećih i oborenih) stabala, osobito stabala s dupljama
128	U gospodarenju šumama osigurati prikladnu brigu za očuvanje ugroženih i rijetkih divljih svojti te sustavno praćenje njihova stanja (monitoring)
129	Pošumljavanje, gdje to dopuštaju uvjeti staništa, obavljati autohtonim vrstama drveća u sastavu koji odražava prirodni sastav, koristeći prirodni metode; pošumljavanje nešumskih površina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrožavaju
6000	H. Podzemlje
140	Sanirati izvore onečišćenja koji ugrožavaju nadzemne i podzemne krške vode

8. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 58.

Izgradnja građevina i uređenje prostora na području obuhvata vršit će se u skladu s ovim Izmjenama i dopunama, te će se na osnovi važećih zakonskih propisa izdavati odgovarajući akti koji odobravaju gradnju za svaki pojedini namjeravani zahvat u prostoru.

Članak 59.

Svi zahvati mogu se izvoditi fazno do konačne realizacije predviđene Izmjenama i dopunama.

9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 60.

Prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08 i 67/09), odnosno važećim uredbama, pravilnicima i zakonima, za zahvate u prostoru obuhvata PUP-a određivati će se postoji li potreba izrade procjene o utjecaju na okoliš.

Zaštita ugroženih dijelova okoliša provodit će se sukladno svim zakonima, odlukama i propisima relevantnima za ovu problematiku, a naročito u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša, odredbama važećeg prostornog plana šireg područja (PPUG) i ovim odredbama.

Članak 61.

Prilikom izrade glavnih projekata (za ishođenje građevnih dozvola), kao i prilikom izgradnje, a potom pri korištenju građevina neophodno je uvažavati okoliš i primjenjivati mjere kojima se neće ugroziti zatečeno stanje odnosno službe poboljšanju zatečenog stanja.

Članak 62.

Težiti korištenju energenata koji će ekološki poboljšati stanje obuhvaćenog područja, što podrazumjeva upotrebu plina ili alternativnih energetske izvora.

Članak 63.

Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš date su u točkama od 9.1. do 9.5. ovih odredbi.

9.1. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA TIJEKOM REKONSTRUKCIJE I GRAĐENJA

Članak 64.

Prije ishođenja građevinske dozvole za gradnju građevina koje podliježu kontroli mehaničke otpornosti i stabilnosti potrebno je izvršiti geomehaničko ispitivanje tla.

Pri projektiranju uređaja za predtretman otpadnih voda potrebno je provjeriti sve ulazne parametre koji se odnose na biokemijska i hidraulička opterećenja

Za ugrađenu opremu koristiti opremu koja ne stvara prekomjernu buku. Predvidjeti dvokružni sustav napajanja električnom energijom, posebno za pogon crpki.

Građevinske radove izvoditi bez prekomjerne buke i u vrijeme kada to ne smeta obližnjim stanovnicima.

Izvođač radova dužan je sakupljati nastali tekući i kruti otpad, razvrstati ga na inertni i opasni, te ga predati sakupljaču na način predviđen Pravilnikom o otpadu. Na gradilištu je obavezna uporaba kemijskog WC-a čiji sadržaj preuzima ovlaštenu sakupljač ili korištenje sanitarija u objektima KIM-a.

U slučaju nailaska na predmete od povijesnog ili arheološkog značaja, izvođač radova je dužan odmah obavijestiti investitora i Konzervatorski odjel, prekinuti radove i postupiti po uvjetima nadležnog konzervatora.

Nakon završetka radova izvođač je dužan očistiti teren od zaostalog građevinskog otpada, isplanirati preostalu zemlju iz iskopa i ozeleniti površine prema projektu uređenja okoliša.

9.2. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA TIJEKOM KORIŠTENJA

Članak 65.

9.2.1. Mjere zaštite voda

Tijekom korištenja svih građevina, pa tako i uređaja za predtretman otpadnih voda odnosno egalizaciju tehnoloških otpadnih voda (ETOV) potrebno je provoditi mjere zaštite okoliša kako sam objekt ne bi ugrozio okoliš u kojem se nalazi.

Kakvoću sanitarno potrošnih otpadnih voda pratiti prema odredbama vodopravne dozvole Hrvatskih voda i ispitivati tražene parametre (prema Uputstvu za vođenje evidencije o učestalosti ispuštanja u vode opasnih i štetnih tvari, količini i sastavu tih tvari i načinu dostavljanja podataka o tome javnim vodopravnim poduzećima /NN 9/90/ odnosno važećem uputstvu).

Osigurati ispravni rad tehničkih servisa i uređaja za prihvatanje otpadnih tehnoloških voda.

Vršiti nadzor rada uređaja u vremenu dovoljnom da se kontroliraju sve njegove funkcije. Za nadzor uređaja nositelj zahvata je dužan imenovati odgovornu osobu koja je prošla obuku za rad i održavanje uređaja.

Osoba odgovorna za rad uređaja vodi pogonski dnevnik u koji upisuje zapažanja i obavljene radove na uređaju. Također vodi servisni dnevnik prema kojem se vrši pravovremeno servisiranje ugrađene opreme prema uputstvu za rad i održavanje.

Okoliš uređaja održava se urednim i čistim, a po mogućnosti se još i krajobrazno uređuje.

Kvalitetu otpadne vode potrebno je poboljšavati kontinuiranim unapređenjem tehnoloških procesa unutar svakog pojedinog segmenta proizvodnje, zamjenom postojeće opreme s novom modernijom, pridržavati se europskih standarda, povećavanjem tehnološke discipline te redovno vršiti analize otpadne vode u skladu s zakonom i uvjetima nadležnih poduzeća i ustanova.

Eventualne spremnike za naftu u objektima i na manipulativnim površinama, izgraditi od naftno nepropusnih materijala s dvostrukom stijenkom i tankvanom volumena dovoljnog da u slučaju propuštanja može zadržati sadržaj spremnika.

Redovito provoditi testiranje spremnika za naftu i o tome voditi očevidnik s certifikatima ovlaštene organizacije.

Postojeći kanal koji se spaja na Kupu može biti recipijent za čistu oborinsku vodu iz KIM-a.

Potencijalno zamašćene oborinske vode s parkirališta koje se upuštaju u u oborinsku kanalizaciju treba odvoditi preko taložnika i odjeljivača za masti, ulja i tekuća goriva

Članak 66.

9.2.2. Mjere zaštite zraka

Provesti prva ispitivanja svih energetskih i tehnoloških postrojenja koja imaju emisije te nadalje provesti zakonsku proceduru vezanu uz program praćenja emisija.

Moguće onečišćenje zraka iz difuznih izvora (npr. stvaranje prašine, aerosola otapala i sl.) je potrebno obuhvatiti mjerama zaštite na radu i po potrebi, ako se pregledom stanja radne okoline utvrde anomalije, mjeriti koncentracije onečišćujućih tvari u radnom prostoru.

Provoditi redovite analize dimnih plinova, sve pod nadzorom inspekcije zaštite okoliša.

Članak 67.

9.2.3. Mjere postupanja s otpadom

Zbrinjavanje komunalnog otpada provesti na način kako je isti organiziran u gradu Karlovcu s obavezom izdvajanja korisnih dijelova otpada (karton, papir, staklo, plastika) i opasnog otpada.

Zbrinjavanje korisnih dijelova otpada organizirati s ovlaštenim tvrtkama koje djeluju na području Grada Karlovca, a koje će istog predati u sekundarnu sirovinu. Isto se odnosi i na zbrinjavanje tehnološkog neopasnog otpada.

Opasan otpad zbrinjavati putem ovlaštenih tvrtki uz obavezno ispunjavanje popratne dokumentacije, a prema kojoj se vidi krajnja destinacija i konačno zbrinjavanje istoga.

Odlaganje ostalog otpada vršiti prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za izgradnju prostora i uređenja za prikupljanje i odnošenje otpadnih materijala iz stambenih zgrada, a prema Odluci o komunalnom redu.

Za sve vrste otpada voditi očevidnik te količine prijavljivati tromjesečno županijskom uredu nadležnom za zaštitu okoliša.

Članak 68.

9.2.4. Mjere zaštite od buke

U proizvodnim, skladišnim i servisnim područjima, potrebno je izvršiti mjerenja buke na granicama zona za koje postoje utvrđene dopuštene razine buke te sukladno nalazu definirati mjere zaštite.

U cilju zaštite stambene zone od emisije buke potrebno je provesti snimanje "0" stanja te na osnovu istog, prema potrebi, izraditi projekat obaranja razina buke.

9.3. Mjere za sprečavanje i ublaživanje posljedica mogućih nezgoda

Članak 69.

Djelatnost utovara i istovara raznih tipova roba (plinovi, tekućine i sl.) provoditi sukladno zakonskom propisu uz korištenje ispravne mehanizacije, a kako bi se rizik havarije sveo na minimum.

Rukovodstvo KIM-a obavezno je imati:

- operativni plan protupožarne zaštite u slučaju požara i eksplozije
- operativni plan interventnih mjera u slučaju iznenadnog zagađenja voda
- operativni plan intervencija u zaštiti okoliša u slučaju istjecanja, zapaljenja ili eksplozije amonijaka i slične operativne planove za opasne tekućine ili plinove
- operativni plan za provedbu mjera zaštite voda u skladu s Državnim planom za zaštitu voda
- službu zaštite na radu.

Posebno je važno da svi operativni planovi budu dostupni, te da zaposlenici budu educirani o njihovom postojanju, smještaju i načinu provedbe.

9.4. PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA

Članak 70.

Praćenje kakvoće izlazne vode iza uređaja za egalizaciju tehnoloških otpadnih voda KIM-a obavljati će se u skladu s uvjetima iz vodopravne dozvole.

Praćenje kakvoće recipijenta otpadnih voda – rijeke Kupe obavlja nadležna služba Hrvatskih voda.

Nositelj zahvata je dužan osigurati da razina buke prema susjednoj zoni i u radnoj zoni ne prijeđe dozvoljene vrijednosti.

9.5. REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA ČIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI

Članak 71.

Na prostoru obuhvata Plana postoji 1 građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni. Na kartografskom prikazu br. 6: Uvjeti gradnje ta građevina ima oznaku za uklanjanje.

Riječ je o stambenoj građevini koja se nalazi unutar radne zone.

Do njenog uklanjanja, rekonstrukcije su moguće sukladno odredbama PPUG-a:

„...Može se odobriti rekonstrukcija postojećih građevina i to za:

I. stambene, odnosno stambeno-poslovne građevine:

1. obnova, sanacija i zamjena oštećenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova građevina u postojećim gabaritima;
2. priključak na građevine i uređaje komunalne infrastrukture, te rekonstrukcija svih vrsta instalacija;

3. dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica) uz postojeće stambene građevine koje nemaju iste izgrađene u svom sastavu ili na postojećoj građevnoj čestici, i to u najvećoj površini od 10 m² bruto po stanu ili poslovnom prostoru;
4. dogradnja, odnosno nadogradnja stambenih ili pomoćnih prostora, tako da s postojećim ne prelazi ukupno 75 m² bruto građevinske površine svih etaža, s time da se ne poveća broj stanova;
5. adaptacija tavanskog ili drugog prostora unutar postojećeg gabarita u stambeni prostor;
6. postava novog krovišta, bez nadozida kod objekata s dotrajalim ravnim krovom ili s nadozidom ako se radi o povećanju stambenog prostora iz točke I. broj 4. ovoga stavka;
7. sanacija postojećih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena (klizišta).
8. Prenamjena dijela stambene građevine u poslovni prostor unutar postojećih gabarita

II. građevine druge namjene (građevine za rad, javne, komunalne, prometne građevine):

1. obnova i sanacija oštećenih i dotrajalih konstruktivnih dijelova građevina i krovništa;
2. dogradnja sanitarija, garderoba, manjih spremišta i sl. do najviše 16 m² izgrađenosti za građevine do 100 m² bruto izgrađene površine, odnosno do 5% ukupne bruto izgrađene površine za veće građevine;
3. prenamjena i funkcionalna preinaka građevina samo unutar postojećih gabarita građevine, pod uvjetom da novoplanirana namjena ne pogoršava stanje okoliša i svojim korištenjem ne utječe na zdravlje ljudi u okolnim stambenim prostorima;
4. dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija;
5. priključak na građevine i uređaje komunalne infrastrukture;
6. dogradnja i zamjena građevina i uređaja komunalne infrastrukture i rekonstrukcija javnih prometnih površina;
7. sanacija postojećih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena (klizišta)...“

Članak 74.

11. Prijelazne i završne odredbe

Izvornik elaborata Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana Gornje Mekušje – I etapa (3 knjige) izrađen je u 7 primjeraka ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Karlovca i potpisom predsjednika Gradskog vijeća.

Po jedan primjerak izvornika dostavit će se:

- Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
- Zavodu za prostorno planiranje,
- JU Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije,
- Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja Grada Karlovca.

Tri primjerka izvornika dostavit će se nadležnim upravnim odjelima Grada Karlovca.

Jedan primjerak izvornika pohranit će se u arhivi Grada Karlovca.

Uvid u elaborat Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana Gornje Mekušje – I etapa, može se obaviti u nadležnim upravnim odjelima Grada Karlovca.

Članak 75.

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana Gornje Mekušje – I. etapa objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Željko Gojšić, dr.stom.,v.r.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/10-01/3

URBROJ: 2133/01-11-01/10-10-6

Karlovac, 29. travnja 2010. godine

80.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br.26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 61. Zakona o rudarstvu (NN br. 75/09), te na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09) Gradsko vijeće grada Karlovca je na 7. sjednici održanoj dana 29. travnja 2010. godine donijelo sljedeći

Z A K L J U Č A K

I.

Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2009. godini koje se nalazi u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Željko Gojšić, dr.stom.,v.r.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/10-01/3

URBROJ: 2133/01-11-01/10-10-8

Karlovac, 29. travnja 2010. godine

81.

Na temelju članka 65. stavak 2. i 3. Zakona o šumama (NN br. 140/05), te na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09) Gradsko vijeće Grada Karlovca je na 7. sjednici održanoj dana 29. travnja 2010. godine donijelo sljedeći

Z A K L J U Č A K

I.

Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2009. godini koje se nalazi u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Željko Gojšić, dr.stom.,v.r.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/10-01/3

URBROJ: 2133/01-11-01/10-10-9

Karlovac, 29. travnja 2010.godine

82.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br 26/03-pročišćeni tekst 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), te na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09), Gradsko vijeće Grada Karlovca je na 7. sjednici održanoj dana 29. travnja 2010. godine donijelo sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu koje se nalazi u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Željko Gojšić, dr.stom.,v.r.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/10-01/3

URBROJ: 2133/01-11-01/10-10-10

Karlovac, 29. travnja 2010.godine

83.

Na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09), Gradsko vijeće Grada Karlovca je na 7. sjednici održanoj dana 29. travnja 2010. godine donijelo sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se Izvješće o poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca za 2009. godinu koje je sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Željko Gojšić, dr.stom.,v.r.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/10-01/3

URBROJ: 2133/01-11-01/10-10-13

Karlovac, 29. travnja 2010.godine

84.

Na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09) Gradsko vijeće Grada Karlovca je na 7. sjednici održanoj dana 29. travnja 2010. godine donijelo sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se Izvješće o poslovanju Vatrogasne zajednice Grada Karlovca za 2009. godinu koje je sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/10-01/3

URBROJ: 2133/01-11-01/10-10-14

Karlovac, 29. travnja 2010. godine

85.

Na temelju članka 28. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br 26/03-pročišćeni tekst 82/04 i 110/04) Na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09) i Zakona o Proračunu (NN br 96/03), Gradsko vijeće Grada Karlovca je na 7. sjednici održanoj dana 29. travnja 2010. godine donijelo sljedeće

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA KOMUNALNE NAKNADE ZA 2009.GODINU

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstva komunalne naknade na području Grada Karlovca u 2009.

Članak 2.

Izvješćem se daje prikaz ostvarenih izvora financijskih sredstava i ostvarenog utroška sredstava komunalne naknade na području grada Karlovca za 2009 god.kako slijedi:

1. Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda	699.757,47
2. Čišćenje javno-prometnih površina	4.049.767,21
3. Održavanje zelenih površina	6.748.716,78
4. Održavanje groblja	1.499.951,32
5. Održavanje javne rasvjete-redovno održavanje	2.760.078,06
6. Energija-javna rasvjeta za klizalište	90.000,00
7. Energija-javna rasvjeta	3.999.838,76
8. Održavanje asfaltnih površina	7.547.611,44
9. Održavanje makadam površina	1.169.953,98
10. komunalne usluge-zimska služba	647.669,00

Članak 2.

Ovo Izvješće objaviti će se u Glasniku Grada Karlovca.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Željko Gojšić, dr.stom.,v.r.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/10-01/3

URBROJ: 2133/01-11-01/10-10-11

Karlovac, 29. travnja 2010. godine

86.

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br 26/03-pročišćeni tekst 82/04 i 110/04) i na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09), Gradsko vijeće Grada Karlovca je na 7. sjednici održanoj dana 29. travnja 2010. godine donijelo sljedeće

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA ODRŽAVANJA PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA ZA 2009.GODINU

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa održavanja prometne signalizacije na području Grada Karlovca u 2009.godini.

Članak 2.

Realizacija Programa održavanja prometne signalizacije kretala se u okviru planiranih sredstava. Program je realiziran izvođenjem radova ugovorenih sa tvrtkom Zelenilo d.o.o. Karlovac, Put Davorina Trstenjaka br. 6, koje je osiguralo kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti - održavanja prometne signalizacije. Ugovoreni posao održavanja javnih prometnih površina je vezan je sa sredstvima osiguranim u Proračunu Grad Karlovca.

Obavljanje održavanja prometne signalizacije je u skladu sa odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, a na području grada Karlovca riješeno je sklapanjem Ugovora za održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije te nabavu vertikalne prometne signalizacije na području Grada Karlovca s tvrtkom Zelenilo d.o.o. Karlovac, Put Davorina Trstenjaka br. 6, koja je u vlasništvu Grada Karlovca, a na osnovu njihovih Operativnih planova i troškovnika.

Sa tvrtkom Zelenilo d.o.o. Karlovac potpisan je godišnji Ugovor na iznos od 800.000,00 kn za slijedeće poslove:

Red. Broj.	Vrste poslova	Planirano	Ostvareno	Realizirano
1.	Održavanje horizontalne prometne signalizacije	585.000,00 kn	584.953,73 kn	100,00 %
2.	Održavanje vertikalne prometne signalizacije 1) Održavanje vertikalne prometne signalizacije - 74.410,00 kn 2) Nabavka vertikalne prometne signalizacije - 74.410,00 kn 3) Ophodnja prometnih površina - 66.180,00 kn	215.000,00 kn	214.715,85 kn	100,00 %
		800.000,00 kn	799.669,58	100,00 %

Članak 3.

Financiranje radova iz članka 3. u 2009.godini vršeno je iz Proračuna Grada Karlovca i to iz sredstava komunalne naknade i drugih izvora financiranja.

Članak 4.

Ovo Izvješće objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.

**PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA**

Željko Gojšić, dr.stom.,v.r.

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/10-01/3
URBROJ: 2133/01-11-01/10-10-12
Karlovac, 29. travnja 2010. godine

87.

Na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09) Gradsko vijeće Grada Karlovca je na 7. sjednici održanoj dana 2010. godine donijelo sljedeće

R J E Š E N J E

o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju školskih odbora

I.

U Rješenju donesenom na 36. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 12. veljače 2009. godine, KLASA: 021-05/09-01/1, Ur. broj: 2133/01-11-01/10 -09-35, mijenja se točka I. na sljedeći način:

1. U školski odbor osnovne škole Braća Seljan umjesto dosadašnjeg člana Ivana Klešića, mr. sc. , imenuje se Marina Lukin – Dujmović, dipl. učitelj - predstavnik Ureda državne uprave.

2. U školski odbor osnovne škole Rečica umjesto dosadašnjeg člana Željka Šafara, imenuje se Jasminka Fundurulić – predstavnik Vijeća roditelja.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u Glasniku Grada Karlovca.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Željko Gojšić, dr.stom.,v.r.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/10-01/3

URBROJ: 2133/01-11-01/10-10-15

Karlovac, 29. travnja 2010.godine

88.

Na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09) Gradsko vijeće Grada Karlovca je na 7. sjednici održanoj dana 29. travnja 2010. godine donijelo sljedeće

R J E Š E N J E

I.

Za suce porotnike Vijeća za mladež Općinskog suda u Karlovcu predlažu se:

1. Nataša Horvat, dipl. defektolog
2. Đurđa Rukavina,
3. Zlata Perković, mr.sc.
4. Marija Ladić, odgajatelj
5. Marija Fićurin, mr.sc.
6. Bruno Kovačić, prof.
7. Ana Prepolec, dipl. učiteljica
8. Zoran Štefanac, prof.
9. Ivan Delić, mr. sc.
10. Maja Lukičić, odgajatelj
11. Sandra Bosiljevac, učiteljica
12. Tanja Puklavec, učiteljica
13. Renata Kučan, dipl. učiteljica
14. Sabina Furač, prof.
15. Jasminka Alinčić, dipl. učitelj.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u Glasniku Grada Karlovca.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Željko Gojšić, dr.stom.,v.r.

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/10-01/3
URBROJ: 2133/01-11-01/10-10-16
Karlovac, 29. travnja 2010.godine

89.

Na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09), te članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, NN 79/07 i NN 38/09) te čl.4., 6. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN 40/08 i NN 44/08), Gradsko vijeće Grada Karlovca je na 7. sjednici održanoj dana 29. travnja 2010. godine donijelo je sljedeće

R J E Š E N J E

o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja grada Karlovca,

Klasa: 021-05/09-01/4, Ur.broj: 2133/01-11-01/10-09-29, od 6.listopada 2009.godine

I.

U Rješenju o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja, klasa: 021-05/09-01/4, ur.broj: 2133/01-11-01/10-09-29, od 6.10.2009.g., čl.1 mijenja se i dopunjuje u točkama 3., 5. i 8. te glasi:

- točka 3.) „Darko Bratić, dipl.ing., načelnik Odjela policije PU Karlovačke - član“
- točka 5.) „Robert Hranilović, dipl. ing., zamjenik zapovjednika JVP Grada Karlovca - član“
- točka 8.) „Biljana Željcznjak, ing., v.d. voditelja ispostave „Kupa Karlovac“ - član“

II.

Ostali tekst Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja ostaje nepromijenjen.

III.

Ovo Rješenje objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Željko Gojšić, dr.stom.,v.r.

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/10-01/3
URBROJ: 2133/01-11-01/10-10-17
Karlovac, 29. travnja 2010.godine

90.

Na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09), Gradsko vijeće Grada Karlovca je na 7. sjednici održanoj dana 29. travnja 2010. godine donijelo sljedeće

R J E Š E N J E

I.

Razrješuje se dužnosti člana u Odboru za statut i poslovnik gospođa Natalija Bukovec Osmičević, prof. sociologije, s danom 25. veljače 2010. godine, te se umjesto nje kao novi član Odbora za statut i poslovnik imenuje gospodin Miroslav Delić, iz Karlovca, Hrvatske bratske zajednice 17.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u Glasniku Grada Karlovca.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Željko Gojšić, dr.stom.

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/10-01/3
URBROJ: 2133/01-11-01/10-10-18
Karlovac, 29. travnja 2010.godine

91.

Na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09), Gradsko vijeće Grada Karlovca je na 7. sjednici održanoj dana 29. travnja 2010. godine donijelo sljedeće

R J E Š E N J E

I.

Razrješuje se dužnosti člana u Mandatno imunitetnoj komisiji gospođa Natalija Bukovec Osmičević, prof. sociologije, s danom 25. veljače 2010. godine, te se umjesto nje kao novi član Mandatno imunitetne komisije imenuje gospodin Miroslav Delić, iz Karlovca, Hrvatske bratske zajednice 17.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u Glasniku Grada Karlovca.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Željko Gojšić, dr.stom, v.r..

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/10-01/3
URBROJ: 2133/01-11-01/10-10-19
Karlovac, 29. travnja 2010. godine

ISPRAVCI

92.

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne Novine" 67/08) i članka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 7/09), Gradsko vijeće Grada Karlovca je na 4. sjednici održanoj 17. prosinca 2009. godine donijelo

O D L U K U

O ORGANIZACIJI I NAČINU NAPLATE PARKIRANJA
NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

- (1) Ovom Odlukom uređuje se način uvođenja naplate parkiranja, odabir pravne ili fizičke osobe za obavljanje poslova naplate parkiranja (u daljnjem tekstu: Organizator parkiranja), nadzor i čuvanja vozila na javnim parkiralištima, uređenje i održavanje parkirališta, organizacija i način naplate parkiranja vozila na javnim parkiralištima, nadzor, inspekcija i kaznene odredbe.

Članak 2.

- (1) Javno parkiralište je prometna površina namijenjena isključivo za zaustavljanje i parkiranje vozila, što određuje upravno tijelo nadležno za poslove prometa.
- (2) Javna parkirališta mogu biti i parkirališta namijenjena parkiranju teretnih vozila nosivosti veće od 1,5 tona, autobusa, priključnih vozila i radnih strojeva koja su za tu namjenu posebno označena.
- (3) Na javnim parkiralištima iz prvog stavka ovog članka može se odrediti naplata parkiranja.

Članak 3.

- (1) Javno parkiralište s naplatom može biti stalno ili privremeno, ulično ili izvanulično.
- (2) Stalna javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje tijekom cijele kalendarske godine.
- (3) Privremena javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje tijekom privremene regulacije prometa, određenih manifestacija i slično.
- (4) Ulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta posebno označena horizontalnom i vertikalnom prometnom signalizacijom na kolniku i nogostupu u skladu s propisima o sigurnosti prometa te tehničkom dokumentacijom.
- (5) Izvanulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika, a označena su vertikalnom i horizontalnom prometnom signalizacijom u skladu s ovom odlukom i prostorno su definirana posebnim projektom.
- (6) Izvanulična javna parkirališta s naplatom mogu biti asfaltirana i neasfaltirana.
- (7) Javna parkirališta iz prethodnog stavka ovog članka, na kojima se vrši naplata parkiranja, određuje upravno tijelo nadležno za poslove prometa.

Članak 4.

- (1) Parkiranje vozila na javnim parkiralištima s naplatom može biti jedino na označenim parkirališnim mjestima.
- (2) Komunalni redar kazniti će svako parkirano vozilo koje je parkirano izvan označenih parkirališnih mjesta, vozilo koje je parkirano protivno označenim parkirališnim mjestima, a premjestiti parkirano vozilo koje ugrožava sigurnost prometa i smanjuje prohodnost na javnom parkiralištu s naplatom.

Članak 5.

- (1) Javna parkirališta svrstavaju se u dvije zone. Prva zona je najbliže središtu grada, a druga zona se širi prema periferiji.
- (2) Zone utvrđuje Gradonačelnik Grada Karlovca na prijedlog upravnog tijela nadležnog za poslove prometa.

Članak 6.

- (1) Gradonačelnik Grada Karlovca temeljem javnog nadmetanja odabire pravne ili fizičke osobe za obavljanje poslova nadzora, čuvanja vozila i naplate parkiranja na parkiralištima.

Članak 7.

- (1) Cijenu sata parkiranja za pojedine zone, mjesečne i godišnje cijene parkiranja, određuje Gradonačelnik Grada Karlovca na prijedlog upravnog tijela nadležnog za poslove prometa.
- (2) Za stanare koji su usmjereni prema pojedinom javnom parkiralištu na kojem se vrši naplata parkiranja, mogu se uvesti povlašteni uvjeti dužine i cijene parkiranja.

Članak 8.

- (1) Upravno tijelo nadležno za poslove prometa može odobriti zauzimanje javnih parkirališta na kojima se vrši naplata parkiranja u svrhu gradnje, rekonstrukcije i popravaka građevinskih objekata i instalacija, kada navedene radove nije moguće organizirati na drugi način, kao i za potrebe organiziranja skupova, športskih manifestacija i sl.
- (2) Za zauzimanje javnih parkirališta iz prethodnog stavka ovog članka plaća se naknada u visini utvrđenog cjenika za 1 sat parkiranja i trajanja privremenog zauzimanja parkirališnih mjesta.
- (3) U slučajevima kada je investitor Grad Karlovac, ne plaća se naknada iz prethodnog stavka ovog članka.

II. UREĐENJE I ODRŽAVANJE PARKIRALIŠTA

Članak 9.

- (1) Javna parkirališta na kojima se vrši naplata parkiranja moraju biti označena vertikalnom i horizontalnom prometnom signalizacijom u skladu s propisima o sigurnosti prometa.
- (2) Na svim stalnim javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata parkiranja horizontalne oznake parkirališta su plave boje.

- (3) Pored prometnih oznaka iz prethodnog stavka ovog članka, javna parkirališta na kojima se vrši naplata parkiranja moraju imati istaknute:
 1. oznake zone;
 2. dopušteno trajanje parkiranja;
 3. cijenu jednog sata parkiranja;
 4. vrijeme naplate parkiranja.
 5. način parkiranja
- (4) Troškove postavljanja prometnih oznaka i oznaka iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka snosi Organizator parkiranja kojemu je javno parkiralište povjereno na upravljanje.

Članak 10.

- (1) Oznake određene u točki 1. stavka 3. prethodnog članka, postavljaju se na dopunsku ploču na vertikalni prometni znak i moraju biti bijele boje na podlozi crvene boje za I ZONU, a bijele boje na podlozi zelene boje za II.zonu.

Članak 11.

- (1) Javna parkirališta na kojima se vrši naplata parkiranja moraju se svakodnevno čistiti a prema stupnju onečišćenja prati.
- (2) Na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata parkiranja moraju se postaviti košarice za smeće.
- (3) Javna parkirališta na kojima se vrši naplata parkiranja moraju biti u zimskim uvjetima očišćena od snijega i leda i na istim se mora spriječiti stvaranje poledice.
- (4) Ukoliko nagomilani snijeg ometa korištenje parkirališta, upravitelj parkirališta dužan je snijeg ukloniti.
- (5) Troškove održavanja iz stavka 1. 2. 3. i 4 ovog članka snosi Organizator parkiranja kojemu je javno parkiralište povjereno na upravljanje.

Članak 12.

- (1) Na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata parkiranja obvezatno se vrši saniranje udarnih rupa i vrše se i ostali radovi koji mogu ugroziti sigurnost prometa.
- (2) Troškove održavanja iz prethodnog stavka ovog članka snosi Organizator parkiranja kojemu je javno parkiralište povjereno na upravljanje.

Članak 13.

- (1) Na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata parkiranja nije dozvoljeno vršiti rezervaciju parkirališnih mjesta.
- (2) Sa javnih parkirališta na kojima se vrši naplata parkiranja nije dozvoljeno vršenje bilo kakve prodaje niti je dozvoljeno privremeno zauzimanje istih u svrhu vršenja bilo kakve prodaje.

Članak 14.

- (1) Komunalni redar naredit će pravnoj ili fizičkoj osobi kojemu je javno parkiralište povjereno na upravljanje, uklanjanje nedostataka sukladno članku 9.,10.,11.12. i 13. ove Odluke.
- (2) Uklanjanje nedostataka na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata parkiranja vršit će se i na prijedlog upravnog tijela nadležnog za poslove prometa.

III. OPĆI UVIJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNIH PARKIRALIŠTA S NAPLATOM

Članak 15.

- (1) Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom, vozač odnonsno vlasnik vozila, sklapa s Organizatorom parkiranja ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom uz korištenje dnevne parkirališne karte (u daljnjem tekstu: Ugovor o parkiranju uz korištenje dnevne karte) prihvaćajući opće uvjete ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanih ovom Odlukom.
- (2) Dnevnu parkirališnu kartu dobivaju vozila parkirana na javnim parkiralištima za koje je propisana naplata:
 - ako nema riješenu uplatu za parkiranje;
 - ako parkira vozilo u zoni koja ne odgovara uplati za parkiranje;
 - ako je isteklo vrijeme uplate za parkiranje.

Članak 16.

- (1) Ugovorom iz prethodnog članka ove Odluke isključuje se čuvanje vozila te odgovornost za oštećenje ili krađu vozila.

Članak 17.

- (1) Za korištenje javnih parkirališta s naplatom koristi se dnevna parkirališna karta.
- (2) Dnevna parkirališna karta (u daljnjem tekstu: dnevna karta) vrijedi do istog vremena u prvom slijedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje.
- (3) Dnevna karta je važeća za zonu u kojoj je izdana i za sve niže zone naplate parkiranja, ali ne i za višu zonu naplate parkiranja.
- (4) Izgled i sadržaj dnevne karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje Organizator parkiranja, uz suglasnost upravnog tijela nadležnog za poslove prometa.
- (5) Cijene dnevne karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje Gradonačelnik Grada Karlovca na prijedlog upravnog tijela nadležnog za poslove prometa.

Članak 18.

- (1) Naplata dnevne karte obavlja se naplatom naloga za plaćanje dnevne karte preko žiro računa Organizatora parkiranja ili naplatom dnevne karte na blagajni Organizatora parkiranja.
- (2) Naplata dnevne karte putem naloga za plaćanje dnevne karte podrazumjeva preuzimanje tiskane dnevne karte neposredno na parkiralištu na kojem se vrši naplata, na način kako je to određeno u članku 19. stavka 3. ove Odluke i plaćanje dnevne karte uplatom na žiro račun Organizatora parkiranja.
- (3) Naplata dnevne karte na blagajni Organizatora parkiranja podrazumjeva naplatu dnevne karte na blagajni Organizatora parkiranja, a koja je prethodno preuzeta na parkiralištu na kojem se vrši naplata ili istodobnu kupnju i preuzimanje tiskane dnevne karte na blagajni Organizatora parkiranja.

Članak 19.

- (1) Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima obavlja ovlaštena osoba Organizatora parkiranja.
- (2) Ovlaštene osobe koriste se odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa, boje i registarske oznake vozila te ispisivanja dnevne karte i naloga za plaćanje dnevne karte, a sve u skladu s odredbama općih uvijeta ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanih ovom Odlukom.
- (3) Dnevnu kartu i nalog za plaćanje dnevne karte izdaje osoba ovlaštena za nadzor nad parkiranjem. Osoba ovlaštena za nadzor nad parkiranjem dnevnu kartu i nalog za plaćanje dnevne karte pričvršćuje ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila ili iste uručuje osobno na zahtjev korisnika parkiranja.
- (4) Dostavljanje dnevne karte i naloga za plaćanje dnevne karte na način iz stavka 3. ovoga članka smatra se urednim i kasnije oštećenje ili uništenje istih ne utječe na valjanost dostavljanja te ne odgađa plaćanje dnevne karte.

Članak 20.

- (1) Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi javno parkiralište prema ugovoru o parkiranju uz korištenje dnevne karte dužan je platiti dnevnu kartu u roku od osam (8) dana od dana izdavanja iste.

Članak 21.

- (1) Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne plati dnevnu kartu u roku iz članka 20. ove Odluke, dužan je, osim iznosa dnevne karte, u daljnjih osam (8) dana, platiti i stvarne troškove te zakonsku zateznu kamatu, na što će ga se u nalogu upozoriti.
- (2) Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne plati u danim rokovima, Organizator parkiranja pokrenut će protiv njega, a u svoje ime i za svoj račun, sudski postupak.

Članak 22.

- (1) Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji podliježe plaćanju dnevne karte smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema registracijskoj oznaci vozila, a vozila koja nisu evidentirana, vlasnik vozila utvrđuje se na drugi način.

Članak 23.

- (1) Za stanare ulica na području zona u kojima se naplaćuje parkiranje mogu se uvesti povlašteni uvjeti parkiranja posebice cijene naplate parkiranja.
- (2) Za korištenje javnih parkirališta s naplatom po povlaštenim uvjetima, primjenjuje se jednokratna mjesečna ili godišnja uplata i evidentiranje registarske oznake u informatički sustav.
- (3) Korištenje javnih parkirališta s naplatom po uvjetima iz stavka 2. ovog članka vrijedi za parkirališnu zonu i za vremensko razdoblje za koje je izvršena uplata.
- (4) Vrste i cijene povlaštenih uvjeta parkiranja za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje gradonačelnik Grada Karlovca na prijedlog upravnog tijela nadležnog za poslove prometa.

Članak 24.

- (1) Pravo na povlaštene uvijete ima fizička osoba (stanar) koja:
 - ima prebivalište ili boravište na području ma kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova o adresi stanovanja;
 - ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom.
- (2) Naplata povlaštenih uvjeta parkiranja obavlja se naplatom na žiro račun Organizatora parkiranja ili uplatom na blagajni Organizatora parkiranja.
- (3) Ako korisnik povlaštenih uvjeta parkiranja za vrijeme njenog važenja promjeni vozilo i registraciju vozila za koje su povlašteni uvjeti odobreni, Organizator parkiranja zamijeniti će registraciju, na korisnikov zahtjev, novim povlaštenim uvjetima parkiranja.
- (4) Povlašteni uvijeti parkiranja vrijede dok fizička osoba (stanar) ispunjava uvijete iz stavka 1. ovog članka i dok traje uplata (mjesečna ili godišnja).
- (5) Osobama iz stavka 1. ovog članka mogu se odobriti povlašteni uvijeti parkiranja ako su podmirili sve svoje obveze prema Organizatoru parkiranja do dana izdavanja novih povlaštenih uvjeta parkiranja.

Članak 25.

- (1) Korisnik javnog parkirališta s naplatom ostvaruje pravo korištenja javnog parkirališta s naplatom po povlaštenim uvjetima samo ako ima valjanu povlaštenu mjesečnu ili godišnju uplatu.
- (2) U evidenciji povlaštene mjesečne ili godišnje uplate u informatički sustav se unosi:
 - registarska oznaka vozila;
 - vremensko razdoblje u kojem se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom i
 - zona u kojoj se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom.
- (3) Korisnik parkiranja čiji povlašteni uvijeti nisu valjani, korištenje javnog parkirališta s naplatom ugovara s Organizatorom parkiranja sukladno odredbama članka 15. ove Odluke.

Članak 26.

- (1) Na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata parkiranja, parkiranje se u pravilu naplaćuje u vremenu od 06.00 od 20.00 sati u I. i II. zoni.
 - (2) Cijena naplate parkiranja na parkiralištima iz prethodnih stavka ovog članka, određuje se za jedan sat parkiranja i uzima se kao jedinična cijena u I. i II. ZONI.
 - (3) Naplata parkiranja na javnom parkiralištu obavlja se ručno, automatski, mobilnim telefonom, preko ovlaštenih prodajnih mjesta ili na blagajni organizatora parkiranja.
 - (4) Ručna naplata podrazumijeva plaćanje naknade za parkiranje kupnjom unaprijed tiskane parkirne karte neposredno na parkiralištu od osobe koju ovlasti organizator parkiranja.
 - (5) Automatska naplata podrazumijeva plaćanje naknade za parkiranje istovremenom kupnjom i preuzimanjem parkirne karte preko parkirnog automata.
-
- (6) Naplata mobilnim telefonom podrazumijeva plaćanje naknade za parkiranje kupnjom parkirne karte elektronskim putem te se za plaćeno parkiranje ne izdaje potvrda (parkirna karta)
 - (7) Naplata na blagajni organizatora parkiranja podrazumijeva kupnju unaprijed pretplate (mesečne ili godišnje) prema odredbama ove Odluke.

Članak 27.

- (1) Za ručnu i automatsku naplatu te naplatu preko prodajnih mjesta koristi se parkirna karta.
- (2) Parkirna karta sadrži sljedeće podatke: oznaku zone; oznaku Grada Karlovca, naziv organizatora parkiranja; serijski, odnosno redni broj parkirnog automata (za automatsku naplatu) i karte; datum
- (3) i godinu; vrijeme početka parkiranja; vrijeme trajanja parkiranja; visinu naknade jediničnog sata parkiranja.
- (4) Izgled parkirališne karte određuje Organizator parkiranja kojemu je javno parkiralište povjereno na upravljanje, a odobrava upravno tijelo nadležno za poslove prometa.

Članak 28.

- (1) Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi javno parkiralište s naplatom uz korištenje satne karte, dužan je istaknuti valjanu satnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila ili zaprimiti SMS-potvrdu za plaćeno parkiranje u vremenskom roku od pet (5) minuta od dolaska korisnika na javno parkirališno mjesto s naplatom.
- (2) Valjana satna karta je ona parkirališna karta iz koje je vidljivo da je plaćena:
 - a) za vremensko razdoblje u kojem se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom;
 - b) za parkirališnu zonu u kojoj se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom.

Članak 29.

- (1) Za ručnu i automatsku naplatu te naplatu preko prodajnih mjesta koristi se parkirna karta.
- (2) Organizator parkiranja, dužan je nadoknaditi nastalu štetu uzrokovanu neizvršavanjem ili nepravovremenim izvršavanjem poslova na održavanju parkirališta u skladu s člankom 9.,10.,11.,12 i 13. ove Odluke odnosno nepažnjom i nepravilnom uporabom raspoloživih sredstava od strane ovlaštenih osoba.

IV. NADZOR NAD PROVEDBOM I IZVRŠENJEM ODLUKE

Članak 30.

- (1) Nadzor nad provedbom ove Odluke i propisa donijetih na temelju Odluke obavlja tijelo nadležno za poslove prometa.
- (2) Nadzor nad izvršenjem ove Odluke i propisa donijetih na temelju ove Odluke obavlja komunalno redarstvo Grada Karlovca.

Članak 31.

- (1) U obavljanju poslova iz prethodnog članka komunalni redar je ovlašten i dužan:
 1. Pregledati:
 - stanje javnih parkirališta na kojima se vrši naplata parkiranja,
 - radove održavanja;
 2. Narediti:

- uklanjanje uočenih nedostataka na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata parkiranja, koji ugrožavaju sigurnost prometa na njima;
- privremenu obustavu radova koji se izvode na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata parkiranja i njihovom zaštitnom pojasu suprotno odredbama Zakona, ove Odluke, odobrenja gradskog upravnog tijela nadležnog za promet, tehničkim propisima, standardima i normativima;
- privremenu zabranu odijanja prometa na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata parkiranja ili na njihovom dijelu ako utvrdi da se na njima ne može sigurno odvijati promet
- uklanjanje oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari sa javnih parkirališta na kojima se vrši naplata parkiranja;

- premještanje parkiranih vozila koja ugrožavaju sigurnost prometa i smanjuju prohodnost na javnom parkiralištu s naplatom.

Članak 32

- (1) Za vođenje postupka koji se odnose na protupravno zauzimanje javnih parkirališta na kojima se vrši naplata parkiranja primjenjuju se odredbe iz Odluke o komunalnom redu, a nadležno je komunalno redarstvo Grada Karlovca..

Članak 33.

- (2) Organizator parkiranja čiji je posao podvrgnut nadzoru u skladu s odredbama ove Odluke, dužan je na zahtjev komunalnog redara i u zadanom roku dati na uvid podatke i dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje nadzora.

Članak 34.

- (1) Protiv Rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Karlovačke županije u roku 15 dana, računajući od dana dostave istog.
- (2) Žalba ne odgađa izvršenje Rješenja.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 35.

- (1) Novčanom kaznom od 300,00 kn kaznit će za prekršitelj:
- ako parkira vozilo izvan označenih parkirališnih mjesta (članak 4.);
 - ako parkira vozilo protivno označenim parkirališnim mjestima (članak 4.);
 - ako parkirano vozilo ugrožava sigurnost prometa na javnom parkiralištu s naplatom (članak 4.);
 - ako parkirano vozilo smanjuje prohodnost na javnom parkiralištu s naplatom (članak 4.).

Članak 36.

- (1) Novčanom kaznom od 5.000,00 kn do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba - Organizator parkiranja za prekršaj:
1. Ako ne postavi prometne oznake i oznake na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata parkiranja (članak 9. i 10.)
 2. Ako ne čisti, ne pere i ako nedovoljno i nepravovremeno održava javna parkirališta na kojima se vrši naplata parkiranja u zimskim uvjetima (članak 11.)
 3. Ako ne održava javna parkirališta na kojima se vrši naplata parkiranja tako da se na njima može odvijati siguran i nesmetan promet (članak 12.).
 4. Ako vrši rezervaciju javnih parkirališta na kojima se vrši naplata parkiranja ili vrši prodaju s istih (članak 13.)
- (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000,00 kn do 2.000,00 kn.

Članak 37.

- (1) Novčanom kaznom od 3.000,00 kn do 5.000,00 kn kaznit će se pravna ili fizička osoba - Organizator parkiranja za prekršaj:

1. Ako vrši naplatu parkiranja van utvrđenog vremena parkiranja na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata parkiranja (članak 26.)
 2. Ako ne donese propise sukladno članku 39. ove Odluke.
- (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500,00 kn do 1.000,00 kn.

Članak 38.

- (1) Sve naplaćene novčane kazne određene člankom: 35., 36. i 37. ove Odluke prihod su Proračuna Grada karlovca.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

- (1) Organizator parkiranja s kojim je Grad Karlovac sklopio ugovor dužan je propisati:
- oznake i odoru redara na parkiralištima;
 - oznake i odoru kontrolora parkiranja;
 - oblik, izgled i veličinu iskaznice kontrolora parkiranja;
 - način postupanja kontrolora parkiranja;
 - izgled dnevne karte;
 - izgled parkirališne karte.

Članak 40.

- (1) Gradonačelnik Grada Karlovca na početku tekuće godine određuje dio sredstava što su prikupljena naplatom za izgradnju parkirališta koja pripadaju Gradu Karlovcu.
- (2) Na početku godine Gradonačelnik Grada Karlovca određuje dinamiku priliva sredstava određenih u prethodnom stavku.

Članak 41.

- (1) Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na korištenje parkirališta namijenjenih za invalidne osobe kao i na korištenje rezerviranih parkirališnih mjesta na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata.

Članak 42.

- (1) Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 3/99).

Članak 43.

- (1) Ovo Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Glasniku Grada Karlovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Željko Gojšić, dr.stom., v.r.

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: O021-05/09-01/6

Ur.broj:2133/01-11-01/10-09-32

Karlovac, 17. prosinca 2009. godine

93.

Na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 07/09), te članka 78., vezano uz članak 55.st.4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br.76/07 i 38/09), Gradsko vijeće Grada Karlovca je na 6.sjednici održanoj dana 25. ožujka 2010. godine donijelo j sljedeću

ODLUKU

o izradi detaljnog plana uređenja "Mahično-FV"

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 1.

Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja "Mahično -FV" (u daljnjem tekstu:DPU) u Karlovcu temelji se na članku 78., vezano uz članak 55.st.4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br.76/07 i 38/09), Prostornom planu uređenja Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 1/02 i 16/03), te Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Karlovca (Glasnik grada Karlovca broj 20/07), obzirom da će DPU izrađivati istodobno s izradom Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Karlovca.

1. OBUHVAT PLANA

Članak 2.

Važećim Prostornim planom uređenja Grada Karlovca nije određena obveza izrade Detaljnog plana uređenja „Mahično-FV“(u daljnjem tekstu:DPU) niti njegov obuhvat.

Kako je u tijeku izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Karlovca (u daljnjem tekstu:PPUGK), temeljem čl. 55.st. 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07) i mišljenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Klasa:350-01/09-02/420,Ur.broj:531-06-09-2 od 03.prosinca 2009.god., stekli su se uvjeti za izradu DPU-a „Mahično-FV“ istodobno s izradom Izmjene i dopune PPUGK.

Obzirom da se DPU može donijeti tek nakon Izmjena i dopuna PPUGK jer mora biti usklađen s planom šireg područja, obuhvat DPU-a će se u oba navedena plana odrediti u istovjetnom obliku, prikazanom na situaciji koja je prilog ove Odluke.

Članak 3.

Lokacija obuhvata Plana je važećim PPUGK-om planirana za gospodarsku proizvodnu namjenu, a nalazi se južno od naselja Mahično i prostora tvrtke Linde plin d.o.o Karlovac, istočno od županijske ceste Karlovac-Jurovski Brod i željezničke pruge Karlovac-Ozalj, te sjeverno od odteretnog kanala Kupa-Kupa.

DPU obuhvaća površinu od cca 17,5 ha, a u obuhvatu su uglavnom postojeći industrijski pogoni u vlasništvu dva gospodarska subjekta: FINVEST CORP d.d. iz Čabra i VIŠEVICA COMP d.o.o. iz Zagreba.

III. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Dokumenti prostornog uređenja šireg područja

Članak 4.

Dokumenti prostornog uređenja šireg područja su:
"Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske" (27.06.1997.g. donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske),

"Program prostornog uređenja Republike Hrvatske" (Narodne novine, broj 50/99),

"Prostorni plan Karlovačke županije" (Glasnik Karlovačke županije, broj 26/01, 33/01 i 36/08) (u daljnjem tekstu: PPKŽ),

"Prostorni plan uređenja Grada Karlovca" (Glasnik Grada Karlovca, broj 01/02, 13/03 i 04/04) (u daljnjem tekstu: PPUGK),

„Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Karlovca“(u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna PPUGK), čija izrada je u tijeku istodobno s izradom ovog plana

Prema važećem Prostornom planu uređenja grada Karlovca (kartografski prikaz br.1.Korištenje i namjena prostora u mj.1:25000), prostor obuhvata DPU-a je planiran za gospodarsku-proizvodnu namjenu oznake „I“ i čini povijesnu okosnicu proizvodne zone planirane za daljnje širenje. Dio obuhvata se nalazi unutar nedefiniranog prostora planiranog kao „ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište“, iako je u naravi izgrađeno raznim građevinama i industrijskim kolosjekom.

Unutar obuhvata DPU-a nema građevina od interesa za Republiku Hrvatsku ili Karlovačku županiju.

Osnovni podaci i postojeća izgradnja

Članak 5.

U prostoru obuhvata nalaze se postojeći proizvodni pogoni, pretežito drvoprerađivačke industrije. Neki od njih su izgrađeni bez potrebnih odobrenja i potrebno je razmotriti mogućnost njihovog zadržavanja u prostoru.

Prostor unutar obuhvata DPU-a priključen je na županijsku cestu Karlovac – Jurovski Brod, te na željezničku prugu Karlovac – Ozalj, a u prostoru obuhvata se nazaze postojeći industrijski kolosjeci.

Građevine i unutarnja komunalna infrastruktura nemaju potreban urbanistički red, kao ni formirane posebne građevne čestice potrebnih površina za građevine različite proizvodne namjene.

Prema PPUGK cijeli prostor u obuhvatu Plana je u poplavlom području. Također se nalazi na području koje je prema PPUGK predviđeno za melioraciju.

Prostor u obuhvatu Plana je dio područja Nacionalne ekološke mreže HR -međunarodno važnog područja za ptice.

U obuhvatu Plana nema prirodnih vrijednosti zaštićenih ili predloženih za zaštitu temeljem "Zakona o zaštiti prirode" (Narodne novine, broj 70/05 i 139/08).

Unutar obuhvata DPU-a nema zaštićenih kulturnih dobara zaštićeno temeljem "Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara" (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03 i 87/09).

Infrastrukturna opremljenost

Članak 6.

Na prostoru unutar obuhvata DPU-a s postojećim industrijskim pogonima postoji slijedeća infrastruktura i komunalni priključci:

- priključak na županijsku cestu Karlovac – Jurovski Brod
- priključak na željezničku prugu Karlovac – Ozalj
- industrijski kolosjeci
- priključak na VN elektromrežu sa posebnom izgrađenom TS 10(20)/0,4 kV, dovoljne priključne snage za postojeće potrošače (sadašnja iskorištenost kapaciteta TS je cca 60 %)
- istočno od obuhvata DPU-a je prema PPUGK planiran DV 110 kV
- priključak na postojeći TK vod uz županijsku cestu
- priključak na javni vodoopskrbni sustav grada Karlovca
- postojeća kanalska mreža i priključak na odvodni sustav oborinskih voda okolnog područja čiji recipijent je odteretni kanal Kupa-Kupa
- na kanalu Kupa-Kupa istočno od obuhvata DPU-a nalazi se postojeći automatski čep
- zatvorene septičke jame za prihvatanje fekalnih otpadnih voda s povremenim kontroliranim pražnjenjem
- sustav odvodnje industrijskih otpadnih voda s predtretmanom istih i odvodnjom u oborinski sustav uz odgovarajuću kontrolu i važeće vodopravne dozvole
- prema važećem PPUGK u obuhvatu DPU-a nisu planirani toplovodi niti plinska mreža

IV. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Grad Karlovac ima interes za uvođenje reda u prostoru, korištenje i poboljšanje stanja u prostoru. Tome će nedvojbeno pridonijeti i izrada ovog DPU-a koji će korištenje prostora staviti u zakonske okvire, uvesti nužan urbanistički red, isplanirati novu ili korigirati postojeću infrastrukturu, te propisati potrebne mjere zaštite prirode i okoliša.

Obzirom da na jednoj katastarskoj čestici postoje dva vlasnika kojima nije moguća provedba katastarskog razgraničenja i upis vlasništva u zemljišne knjige, izrada DPU-a će im omogućiti navedeno razgraničenje i uređenje imovinsko pravnih odnosa, racionalnije korištenje prostora postojećih pogona, realizaciju razvojnih planova i izgradnju novih proizvodnih pogona, a time i uštede na prostoru i potrebnoj infrastrukturi.

DPU treba biti izrađen u skladu s PPUGK i Izmjenama i dopunama PPUGK čija izrada je u tijeku i drugim dokumentima prostornog uređenja širega područja.

DPU treba biti izrađen u skladu sa Zakonom, "Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova" (Narodne novine,

broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) i drugim važećim zakonskim i podzakonskim propisima bitnim za izradu dokumenata prostornog uređenja.

DPU-om je potrebno omogućiti racionalno korištenje prostora, te razvitak temeljen na načelu održivosti.

Odabir prostorne i gospodarske strukture treba biti u skladu sa sljedećim ciljevima:

- poticati gospodarski razvoj,
- razmotriti mogućnost zadržavanja u prostoru građevina izgrađenih bez potrebnih odobrenja za građenje,
- planirati najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice 60 %, osim ako se Izmjenom i dopunom PPUGK ne odredi drugačije,
- planirati da najmanje 20% od ukupne površine građevne čestice u obuhvatu DPU-a bude ozelenjeno, osim ako se Izmjenom i dopunom PPUGK ne odredi drugačije,
- osigurati uvjete za nastavak rada te poboljšanje tehnologije proizvodnje i uvjeta rada postojećih proizvodnih tvrtki,
- utvrditi minimalnu kategoriju opremljenosti građevnih čestica prometnom i elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom, te drugom potrebnom komunalnom infrastrukturom.

Cilj razvoja infrastrukturnih sustava je osigurati optimalni standard korištenja prostora na sljedeći način:

- u obuhvatu DPU-a planirati gradnju prometne, elektroničke komunikacijske i komunalne infrastrukture kako bi se osigurala minimalna kategorija opremljenosti građevnih čestica,
 - elektroničku komunikacijske i drugu komunalnu infrastrukturu nastojati planirati u koridoru prometnica,
- osigurati dobru prometnu povezanost prostora u obuhvatu DPU-a rekonstrukcijom i gradnjom prometnica, te njihovim povezivanjem na prometnicu s koje se pristupa prostoru unutar obuhvata DPU-a
 - profil prometnica planirati u skladu s odredbama PPUGK i Izmjenama i dopunama PPUGK
- osigurati dovoljan broj parkirališnih mjesta na vlastitim građevnim česticama u skladu sa zahtjevima iz PPUGK i Izmjena i dopuna PPUGK, te razmotriti mogućnost gradnje jednog ili više javnih parkirališta,
 - ispitati potrebu za industrijskim kolosijecima u obuhvatu DPU-a, te potrebu njihova eventualnog ukidanja
- osigurati opskrbljenost uslugama elektroničke komunikacije
- osigurati opskrbu električnom energijom
- razmotriti opskrbu plinom spajanjem na lokalni plinoopskrbni sustav,
- osigurati opskrbu vodom rekonstrukcijom i gradnjom vodoopskrbnog sustava te njegovim spajanjem na lokalni vodoopskrbni sustav,
 - u sklopu rekonstrukcije i gradnje vodoopskrbnog sustava planirati rekonstrukciju i gradnju hidrantske mreže,
 - osigurati odvodnju otpadnih voda rekonstrukcijom i gradnjom sustava odvodnje otpadnih voda te njegovim spajanjem na lokalni sustav odvodnje otpadnih voda,
 - utvrditi mjere obrane od poplave te potrebu eventualne gradnje građevina za obranu od poplave u obuhvatu DPU-a,
 - razmotriti potrebu i mogućnost zatvaranja otvorenih kanala za odvodnju oborinskih voda ako to bude potrebno zbog planirane gradnje.

Ciljevi u očuvanju okoliša i prirodnih posebnosti su:

- zaštititi područje nacionalne ekološke mreže u skladu sa zahtjevima nadležnih tijela
- najmanje 20% od ukupne površine građevne čestice u obuhvatu DPU-a ozeleniti, osim ako se izmjenama i dopunama PPUGK ne odredi drugačije
- za ozelenjavanje treba koristiti autohtone biljne vrste,
- očuvati okoliš od različitih vrsta negativnih utjecaja ili ublažiti te utjecaje na okoliš do prihvatljive razine,
- gradnjom sustava odvodnje otpadnih voda osigurati zaštitu voda i tla,
- pravilnim postupanjem s otpadom osigurati zaštitu okoliša,
- uvjetovati uspostavu sustava kontrole i osiguranja kvalitete zraka,
- uvjetovati uspostavu sustava kontrole buke i tako osigurati provedbu odredbi "Pravilnika o najvećim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave" (Narodne novine broj 145/04).

V. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 8.

Za izradu DPU-a nije potrebno pribaviti posebne stručne podloge, nego će se pri izradi koristiti sva raspoloživa dokumentacija koju iz svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

VI. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Ne planira se pribavljanje prethodnih stručnih rješenja, već će odabrani izrađivač DPU-a odmah po donošenju ove Odluke na Gradskom vijeću pristupiti izradi stručnog rješenja DPU-a u skladu s ovom Odlukom i ugovornim obvezama.

VII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 10.

DPU će biti izrađen u mj.1:1000 na ažuriranoj geodetskoj katastarskoj podlozi u digitalom obliku koja obuhvaća dio k.o.Karlovac 1 unutar obuhvata DPU-a i geodetskom situacijskom nacrtu stvarnog stanja.

VIII. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA I DRUGIH SUDIONIKA U IZRADI PLANA

Članak 11.

Na davanje Zahtjeva za izradu DPU-a iz područja njihovog djelokruga (podataka, smjernica i propisane dokumente), pozvat će se slijedeća tijela i osobe određene posebnim propisima, te drugi sudionici koji će sudjelovati u izradi DPU-a:

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Ministarstvo unutarnjih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, Inspekcija zaštite od požara, Trg Hrvatskih branitelja 6, 47000 Karlovac

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Građevinska inspekcija, Trg Josipa Broza 1, 47000 Karlovac

Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sarajevska BB, 10000 Zagreb

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprava za gospodarenje vodama, Ul.Grada Vukovara 220, Zagreb

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 10000 Zagreb

Državni zavod za zaštitu prirode, Trg Mažuranića 5, 10 000 Zagreb

Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 8, 47000 Karlovac

Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji, Služba za gospodarstvo, A. Vraniczanya 4, Karlovac
Karlovačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Križanićeva 11,
Karlovac

Karlovačka županija, Zavod za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Križanićeva 11, 47000 Karlovac
Karlovačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne poslove, Odsjek za gospodarstvo,
ulaganje i turizam, Haulikova 14, 47000 Karlovac

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije, Jurja Križanića
30, 47000 Karlovac

HŽ Infrastruktura, Mihanovićeve 12, 10000 Zagreb

Županijska uprava za ceste, Banija bb, 47000 Karlovac

Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save, Ulica grada Vukovara
220,10000 Zagreb

Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save, Vodnogospodarska ispostava
za slivno područje "Kupa" Karlovac, Obala Račkog 9, 47000 Karlovac

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 13, p.p.162, 10002 Zagreb

HEP - ODS d.o.o., Distribucijsko područje - Elektra Karlovac, Vlatka Mačeka 44, 47000 Karlovac

Montcogim - plinara d.o.o., D.P. Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 26A, 47000 Karlovac

Vodovod i kanalizacija d.o.o., Gažanski trg 8, 47000 Karlovac

Čistoća d.o.o., Gažanski trg 8, 47000 Karlovac

MO Mahično-Tuškani-Donje Pokuplje, Mahično 92, Karlovac,

Grad Karlovac, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja, Križanićeva 11, Karlovac

Grad Karlovac, Upravni odjel za poduzetništvo i zaštitu okoliša, Banjavčićeva 9, Karlovac

Linde plin d.o.o., Mahično bb, Karlovac

Finvest Corp d.d. Čabar, I. G. Kovačića 21,

Viševica Comp d.o.o. iz Zagreba, Jordanovac 47,

IX. ROKOVI ZA IZRADU DPU-A I NJEGOVIH ETAPA

Članak 12.

Ovu Odluku o izradi DPU-a treba u skladu s čl. 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji dostaviti tijelima i osobama određenim posebnim propisima i drugim sudionicima u izradi DPU-a iz članka 11. ove Odluke, s pozivom da dostave zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu Plana.

Članak 13.

Rok u kojem navedena tijela i osobe određene posebnim propisima te drugi sudionici u izradi Plana mogu dostaviti zahtjeve je 30 dana od dana primitka poziva. Ukoliko zahtjeve ne dostave u zadanim roku, smatrat će se da ih nemaju.

Članak 14.

Izrada DPU-a će se odvijati sljedećom dinamikom i u rokovima izrade pojedinih etapa DPU-a kako slijedi:

1. etapa: izrada stručnog rješenja DPU-a iz čl.9 ove Odluke, uključujući rok iz čl.13.ove Odluke, provođenje jedne ili više prethodnih rasprava i izradu izvješća o prethodnoj raspravi 75 dana
2. etapa: **izrada nacrtu prijedloga DPU-a** 35 dana
3. etapa: gradonačelnik utvrđuje **prijedlog DPU-a za javnu raspravu**
4. etapa: **javni uvid i rasprava** (uključujući rok za dostavu primjedaba) 35 dana
5. etapa: priprema izvješća o javnoj raspravi 30 dana
6. etapa: ponovna javna rasprava - provodi se po potrebi max.2 x15 dana
7. etapa: **izrada nacrtu konačnog prijedloga DPU-a** u skladu s prihvaćenim primjedbama u izvješću o javnoj raspravi i dostava pisane obavijesti sudionicima javne rasprave 35 dana
8. etapa: ishodenje mišljenja nadležnih tijela iz čl.11.ove Odluke o nacrtu konačnog prijedloga DPU-a 40 dana

9. etapa: nakon razmatranja nacrtu konačnog prijedloga DPU-a, izvješća o javnoj raspravi i mišljenja nadležnih tijela iz čl.11.Odluke **gradonačelnik utvrđuje konačni prijedlog DPU-a i dostavlja ga gradskom vijeću na donošenje** (sudionicima javne rasprave se dostavljaju pisane obavijesti s obrazloženjem o razlozima neprihvatanja, odnosno djelomičnog prihvatanja njihovih prijedloga i primjedbi)
10. etapa: nakon razmatranja konačnog prijedloga DPU-a, **gradsko vijeće donosi DPU**
- 11.etapa: tehničko dovršenje DPU-a nakon njegova donošenja i objave Odluke o donošenju DPU-a u službenom glasilu 15 dana
- Navedeni rokovi ne uključuju vrijeme potrebno za prihvatanje pojedine etape i za organiziranje prethodne i javne rasprave (etape br.1,3,4,6,8,9 i 10).

Etapa broj 6. će se provoditi po potrebi.

Ako se DPU ne donese u roku od devet mjeseci od završetka javne rasprave, javna rasprava se mora ponoviti u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.

X. VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA DOZVOLA NA PROSTORU OBUHVATA PLANA

Članak 15.

Do donošenja DPU-a se ne predviđa zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru u njegovu obuhvatu u slučajevima kada je to u skladu s važećim dokumentima prostornog uređenja.

XI. IZVORI FINANCIRANJA

Članak 16.

U skladu sa Člankom 59.i 136. Zakona o prostornom uređenju i gradnji izradu DPU-a će financirati tvrtke Finvest Corp d.d., I. G. Kovačića 21, Čabar i Viševica Comp d.o.o. Jordanovac 47, Zagreb, o čemu je dana 09.03.2010. sklopljen ugovor između navedenih tvrtki i Grada Karlovca.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

DPU će se izraditi u 10 primjeraka izvornika koje će u skladu s Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine, broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) potpisati predsjednik Gradskog vijeća Grada Karlovca.


Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Željko Gojšić, dr.stom.,v.r.

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/10-01/2
URBROJ: 2133/01-11-01/10-10-11
Karlovac,25.ožujka 2010.godine



KONAČNI PRIJEDLOG OBUHVATA
DPU MAHIŠČNO - FV
MJ 1:2000

GRAD KARLOVAC
GRADONAČELNIK

94.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08) i članka 44., al. 14. i članka 98. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br.07/09), gradonačelnik Grada Karlovca donosi

PLAN
PRIJMA U SLUŽBU
U UPRAVNA TIJELA GRADA KARLOVCA ZA 2010. GODINU

I.

Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, broj nepopunjenih radnih mjesta službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Karlovca sukladno Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 10/09), te potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke za 2010. godinu.

1. Stvarna popunjenost radnih mjesta po upravnim odjelima Grada Karlovca:

URED GRADONAČELNIKA

Za utvrđenih 13 radnih mjesta potrebno je 15 službenika i 1 namještenik, a zaposleno je 13 službenika, 1 namještenik i 2 vježbenika: 1 VSS društvene struke i 1 VŠS društvene struke.

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Za utvrđenih 12 službeničkih radnih mjesta potrebno je 14 službenika, a zaposleno je 12 službenika.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GRADNJU

Za utvrđenih 10 radnih mjesta potrebno je 11 službenika, a zaposleno je 10 službenika.

UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Za utvrđenih 11 radnih mjesta potrebno je 14 službenika, a zaposleno je 13 službenika.

UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Za utvrđenih 7 radnih mjesta potrebo je 12 službenika, a zaposleno je 11 službenika.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Za utvrđenih 12 radnih mjesta potrebno je 15 službenika i zaposleno je 15 službenika.

UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Za utvrđena 4 radna mjesta potrebno je 4 službenika, a zaposleno je 4 službenika i 1 vježbenik VSS ekonomske struke.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU I KULTURU

Za utvrđenih 6 radnih mjesta potrebno je 6 službenika i zaposleno je 6 službenika.

UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, ŠPORT I UDRUGE

Za utvrđenih 6 radnih mjesta potrebno je 7 službenika i zaposleno je 7 službenika i 1 vježbenik VSS društvene struke.

UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE INTEGRACIJE

Za utvrđena 3 radna mjesta potrebno je 4 službenika, a zaposleno je 3 službenika.

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

Za utvrđeno 21 radno mjesto, od čega 13 radnih mjesta za službenike i 8 za namještenike, potrebno je 15 službenika i 12 namještenika, a zaposleno je 15 službenika i 12 namještenika.

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU

Za utvrđena 2 radna mjesta potrebno je 3 službenika, a zaposleno je 3 službenika.

2. Utvrđuje se broj nepopunjenih radnih mjesta službenika i namještenika prema traženoj stručnoj spremi u upravnim tijelima Grada Karlovca za 2010. godinu:

URED GRADONAČELNIKA

1. Stručni suradnik za pristup informacijama i javnost rada

- 1 službenik VSS društvene struke

2. Viši stručni referent za protokol i odnose s javnošću

- 1 službenik VŠS društvene stru

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

1. Stručni suradnik -financijski kontrolor

- 1 službenik VSS ekonomske struke

2. Voditelj Odsjeka za financije i računovodstvo

- 1 službenik VSS ekonomske struke

UPRAVNI ODJEL PROSTORNO PLANIRANJE I GRADNJU

1. Stručni savjetnik za prostorno planiranje

- 1 službenik VSS arhitektonske struke

UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM

1. Stručni suradnik za najam gradskih stanova

- 1 službenik VSS društvene struke

UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

1. Stručni savjetnik za izdavanje potvrda glavnih projekata

- 1 službenik VSS arhitektonske ili građevinske struke

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Nema nepopunjenih radnih mjesta.

UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Nema nepopunjenih radnih mjesta.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU I KULTURU

Nema nepopunjenih radnih mjesta.

UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, ŠPORT I UDRUGE

Nema nepopunjenih radnih mjesta.

UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE INTEGRACIJE

1. Pročelnik

- 1 službenik VSS društvene, biotehničke ili tehničke struke

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

Nema nepopunjenih radnih mjesta.

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU

Nema nepopunjenih radnih mjesta.

II.

Planom prijma u službu u upravna tijela Grada Karlovca utvrđuje se potreba popunjavanja sljedećih radnih mjesta u 2010. godini:

URED GRADONAČELNIKA

1. Stručni suradnik za pristup informacijama i javnost rada
- 1 službenik VSS društvene struke, na neodređeno vrijeme

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

1. Stručni suradnik - financijski kontrolor
- 1 službenik VSS ekonomske struke, na neodređeno vrijeme
2. Voditelj odsjeka za financije i računovodstvo
- 1 službenik VSS ekonomske struke, na neodređeno vrijeme

UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM

1. Stručni suradnik za najam gradskih stanova
- 1 službenik VSS društvene struke, na neodređeno vrijeme

UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE INTEGRACIJE

1. Pročelnik
- 1 službenik VSS društvene, biotehničke ili tehničke struke, na neodređeno vrijeme

III.

Planom prijma u službu u upravna tijela Grada Karlovca planira se broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke u 2010. godini:

URED GRADONAČELNIKA

1. Vježbenik - 1 izvršitelj VSS ekonomske struke
2. Vježbenik - 1 izvršitelj VSS društvene struke

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

1. Vježbenik - 1 izvršitelj VSS ekonomske struke

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GRADNJU

1. Vježbenik - 1 izvršitelj VSS arhitektonske struke

UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

1. Vježbenik - 1 izvršitelj VSS arhitektonske ili građevinske struke

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU I KULTURU

1. Vježbenik - 1 izvršitelj VSS društvene struke

IV.

Upravna tijela Grada Karlovca dužna su popunjavati radna mjesta prema ovom Planu, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Karlovca i financijskim sredstvima osiguranim Proračunom Grada Karlovca za 2010. godinu.

V.

Slobodna radna mjesta službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Karlovca popunjavaju se na temelju ovog Plana, putem javnog natječaja, odnosno bez provođenja javnog natječaja u slučajevima predviđenim člankom 18. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

VI.

Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Karlovca za 2010. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Grada Karlovca.

GRADONAČELNIK
Damir Jelić, prof., v.r.

GRADONAČELNIK
KLASA: 112-01/10-01/1
URBROJ: 2133/01-11-02/23-10-1
Karlovac, 30. ožujka 2010.

95.

Na temelju članka 44. i 98. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 07/09), a u skladu s Odlukom o načinu i uvjetima raspodjele sredstava za obnovu objekata zaštićene spomeničke baštine (GGK br. 12/09), gradonačelnik Grada Karlovca donio je

ODLUKU

o dodjeli sredstava za sufinanciranje
očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine

I.

Sredstva Proračuna grada Karlovca za 2010. godinu na poziciji R0030 "Obnova gradske Zvijezde – pomoć Grada vlasnicima objekata" u iznosu od 2.100.000,00 kuna, dodjeljuju se sljedećim korisnicima:

1. Branko Palajsa TEHNO PAL servis, V. Mačeka 26, Karlovac, u iznosu od 100.000,00 kn za sanaciju krova i limarije na objektu u Karlovcu, V. Mačeka 26;
2. Ankica Mišković, Marmontova aleja 37, Karlovac u iznosu od 16.000,00 kn za sanaciju pročelja i limarije na objektu u Karlovcu, Marmontova aleja 37;
3. Branko i Katica Radošević, Radićeva 36, Karlovac u iznosu od 20.100,00 kn za sanaciju stolarije na objektu u Karlovcu, Radićeva 36;
4. Katarina Skukan, Domobranska 8, Karlovac u iznosu od 100.000,00 kn za sanaciju krovništva, limarije, pročelja i stolarije na objektu u Karlovcu, M. Gambona 1;
5. Anka Klisurić, Kralja Zvonimira 14, Karlovac u iznosu od 100.000,00 kn za statičku sanaciju, sanaciju krovništva i limarije na objektu u Karlovcu, I. Šimunića 1;
6. dr.Božica Tuškan, Privatna ordinacija opće medicine dr.Božica Tuškan, Šebetićeva 3, Karlovac u iznosu od 80.000,00 kn za sanaciju pročelja, limarije i stolarije na objektu u Karlovcu, Šebetićeva 3;
7. Marija Andriščak-Huziak, Trg P.Zrinskog 5, Karlovac u iznosu od 45.000,00 kn za sanaciju pročelja na objektu u Karlovcu, Šetalište dr.F.Tuđmana 3;
8. Đafer Ilijaz, Domagojeva 5, Karlovac u iznosu od 54.000,00 kn za statičku sanaciju, sanaciju krovništva i limarije na objektu u Karlovcu, Domagojeva 5;
9. Kostelac Sanja, Lj. Jonkea 2, Karlovac u iznosu od 14.000,00 kn za sanaciju stolarije na uličnom pročelju na objektu u Karlovcu, Lj. Jonkea 2;

10. Zdenka Bujan, Marmontova aleja 27, Karlovac u iznosu od 30.000,00 kn za sanaciju pročelja i stolarije na objektu u Karlovcu, Marmontova aleja 27;
11. Domagoj Boljar, Marmontova aleja 11, Karlovac u iznosu od 50.000,00 kn za sanaciju pročelja i stolarije na objektu u Karlovcu, Marmontova aleja 11;
12. Katica Ivšić, I. Kukuljevića 3, Karlovac u iznosu od 9.000,00 kn za sanaciju stolarije na objektu u Karlovcu, I. Kukuljevića 3;
13. Učenički dom Karlovac, Samostanska 2, Karlovac u iznosu od 50.000,00 kn za sanaciju stolarije i limarije na objektu u Karlovcu, Samostanska 2;
14. Marina Šojat i Vladimir Furač, Radićeva 18, Karlovac u iznosu od 10.000,00 kn za sanaciju stolarije na objektu u Karlovcu, Radićeva 18;
15. dr. Srđan Ante Anzić, M. Gambona 5, Karlovac u iznosu od 90.000,00 kn za statičku sanaciju, sanaciju krovišta i limarije na objektu u Karlovcu, M. Gambona 5;
16. Vanja Kečkeš, Đ. Bencetića 1, Karlovac u iznosu od 130.000,00 kn za sanaciju krovišta, limarije, pročelja i stolarije na objektu u Karlovcu, Đ. Bencetića 1;
17. Željko Štajcer, Marmontova aleja 39A, Karlovac u iznosu od 90.000,00 kn za sanaciju pročelja i stolarije na objektu u Karlovcu, Marmontova aleja 39A;
18. Veleučilište u Karlovcu, Trg J.J. Strossmayera 9, Karlovac u iznosu od 200.000,00 kn za sanaciju krovišta i limarije na objektu u Karlovcu, Trg J.J. Strossmayera 9;
19. Manuela Karas-Bosiljevac, Bulićeva 3, Karlovac u iznosu od 20.000,00 kn za sanaciju pročelja i limarije na objektu u Karlovcu, Bulićeva 3;
20. Bendeković Ana, Dr.A.Starčevića 24, Karlovac u iznosu od 30.000,00 kn za sanaciju stolarije na objektu u Karlovcu, Dr.A.Starčevića 24;
21. TVORNICA TURBINA d.o.o., Vrazova 53, Karlovac u iznosu od 26.000,00 kn za sanaciju krovišta i limarije na objektu u Karlovcu, Vrazova 53;
22. Mladen Skukan, Domobraska 8, Karlovac u iznosu od 20.000,00 kn za statičku sanaciju balkona na objektu u Karlovcu, Domobraska 8;
23. Neven Mataković, Smičiklasova 4, Karlovac u iznosu od 65.000,00 kn za sanaciju pročelja, krovišta i limarije na objektu u Karlovcu, Smičiklasova 4;
24. GRGAS d.o.o., V.Nazora 4, Karlovac u iznosu od 60.000,00 kn za sanaciju pročelja, krovišta, limarije i stolarije na objektu u Karlovcu, V.Nazora 4;
25. Zdenka Zlonoga, Marmontova aleja 51, Karlovac u iznosu od 12.000,00 kn za sanaciju krovišta i limarije na objektu u Karlovcu, Marmontova aleja 51;
26. Zdravko Gross, Primorska 42, Karlovac u iznosu od 20.000,00 kn za sanaciju pročelja i stolarije na objektu u Karlovcu, Primorska 42;
27. Snježana Papst, Primorska 40, Karlovac u iznosu od 20.000,00 kn za sanaciju pročelja i stolarije na objektu u Karlovcu, Primorska 40;

28. Krešimir Čaić, Primorska 31, Karlovac u iznosu od 20.000,00 kn za sanaciju pročelja, limarije i stolarije na objektu u Karlovcu, Primorska 31;
29. GRADSKI MUZEJ KARLOVAC, Strossmayerov trg 7, Karlovac u iznosu 100.000,00 kn za sanaciju stolarije na objektu u Karlovcu, Strossmayerov trg 7;
30. INKASATOR d.o.o., Karlovac, Trg Josipa Broza 4 u iznosu od 43.000,00 kn za sanaciju krovišta i limarije na objektu u Karlovcu, Grgura Ninskog 1;
31. INKASATOR d.o.o., Karlovac, Trg Josipa Broza 4 u iznosu od 29.000,00 kn za sanaciju krovišta i limarije na objektu u Karlovcu, Domagojeva 14;
32. INKASATOR d.o.o., Karlovac, Trg Josipa Broza 4 u iznosu od 63.900,00 kn za sanaciju krovišta i limarije na objektu u Karlovcu, A.Starčevića 17;
33. INKASATOR d.o.o., Karlovac, Trg Josipa Broza 4 u iznosu od 12.000,00 kn za sanaciju krovišta i limarije na objektu u Karlovcu, Lukšićeva 2;
34. INKASATOR d.o.o., Karlovac, Trg Josipa Broza 4 u iznosu od 85.000,00 kn za sanaciju krovišta i limarije na objektu u Karlovcu, Banija 41;
35. INKASATOR d.o.o., Karlovac, Trg Josipa Broza 4 u iznosu od 230.000,00 kn za sanaciju krovišta, limarije i stolarije na objektu u Karlovcu, Trg M. Gubca 1;
36. INKASATOR d.o.o., Karlovac, Trg Josipa Broza 4 u iznosu od 56.000,00 kn za sanaciju krovišta i limarije na objektu u Karlovcu, Banija 17.

II.

Ne prihvaćaju se zahtjevi za sufinanciranje radova na očuvanju i obnovi objekata spomeničke baštine sljedećih podnositelja:

1. Milan Katalinić, Kukuljevićeva 20, Karlovac za sanaciju pročelja i stolarije na objektu u Karlovcu, Kukuljevićeva 20;
2. Denis Martinović, Lug 71, Draganić za sanaciju pročelja, krovišta i stolarije, te statičku sanaciju na objektu u Karlovcu, Obale Trnskog 3;
3. Dragan Bastaić, Rastočka 18, Zagreb za sanaciju krovišta na objektu u Karlovcu, Gornja Gaza 4;
4. Benić Jasminka, M.J.Šporera 6, Karlovac za sanaciju krovišta na objektu u Karlovcu, M.J.Šporera 6;
5. Bijelić Milan, Kurelčeva 1, Karlovac za sanaciju pročelja, krovišta, stolarije i ograde na objektu u Karlovcu, Kurelčeva 1;
6. INKASATOR d.o.o., Karlovac, Trg Josipa Broza 4, za sanaciju krovišta na objektu u Karlovcu, Kurelčeva 8;
7. Vesna Klauznicer, Vranyczanyeva 5, Karlovac za sanaciju stolarije na objektu u Karlovcu, Vranyczanyeva 5;
- 8.
9. Mile Kušić, Dr.V.Mačeka 36, Karlovac za sanaciju krovišta na objektu u Karlovcu, Dr.V.Mačeka 36;
- 10.
11. Zlatko Prpić, Šimunićeva 7, Karlovac za sanaciju krovišta na objektu u Karlovcu, Radićeva 30/II;

12. Veslački klub Korana, Žorovica bb, Karlovac za sanaciju pročelja i stolarije na objektu u Karlovcu, Žorovica bb;
13. INKASATOR d.o.o., Karlovac, Trg Josipa Broza 4, za sanaciju krovišta na objektu u Karlovcu, Draškovićeve 6;
14. INKASATOR d.o.o., Karlovac, Trg Josipa Broza 4, za sanaciju krovišta na objektu u Karlovcu, Domobranska 10.

III.

Zadužuje se Upravni odjel za prostorno planiranje i gradnju, Upravni odjel za financije i Povjerenstvo za provođenje postupka raspodjele odobrenih sredstava za obnovu objekta zaštićene spomeničke baštine, da uredno provedu ukupan postupak dodjele sredstava osobama iz točke I ove Odluke, odrede Stručnu komisiju i obave ukupnu kontrolu svrsishodne i namjenske potrošnje sredstava dodijeljenih za očuvanje i obnovu objekata spomeničke baštine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u Glasniku Grada Karlovca.

GRADONAČELNIK

Damir Jelić, prof.,v.r.

GRADONAČELNIK

Klasa: 020-04/09-01/683

Urbroj: 2133/01-03-03/31-10-3

Karlovac, 31. ožujka 2010. godine

96.

Na temelju članka 44. i 98 Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br.07/09) i članka 5. stavka 1. alineja 3. Odluke o upravljanju poslovni prostorom (Glasnik Grada Karlovca br. 04/03), gradonačelnik Grada Karlovca donio je dana 19.04.2010. godine

O D L U K U

o dopuni djelatnosti poslovnog prostora

I.

U popisu poslovnih prostora utvrđenim Zaključkom Gradskog poglavarstva Grada Karlovca, KLASA: 022-05/03-01/0006, URBROJ: 2133/01-03-01-03-8, od 08. travnja 2003.godine mijenja se djelatnost poslovnog prostora danog na korištenje Gradu Karlovcu:

Iz Tablice br. 2 (poslovni prostori dati na korištenje Gradu Karlovcu) za sljedeći poslovni prostor :

1. Banija 7, prizemno, površine 44,00 m², dosadašnja trgovačka djelatnost dopunjuje se za djelatnost političkih stranaka, neprofitnih udruga i nedostajuće djelatnosti.

II.

Ova Odluka primjenjuje se od dana donošenja i objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.

GRADONAČELNIK

Damir Jelić, prof.,v.r.

GRADONAČELNIK

KLASA: 020-04/10-01/307

URBROJ: 2133/01-04-03/33-10-2

Karlovac, 19. travnja 2010. godine

97.

Na temelju čl. 44. i 98. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 07/09), a u svezi s člankom 23. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 28/2010), gradonačelnik Grada Karlovca donio je dana 14. travnja 2010. godine sljedeće

RJEŠENJE

o imenovanju Pregovaračkog tima za usklađenje Kolektivnog ugovora zaposlenika u upravnim tijelima Gradske uprave Grada Karlovca

I.

U Pregovarački tim za usklađenje Kolektivnog ugovora zaposlenika u upravnim tijelima Gradske uprave Grada Karlovca imenuju se:

1. Marina Kolaković, zamjenica gradonačelnika
2. Marija Jelkovic, pročelnica Upravnog odjela za opće poslove
3. Stjepan Mrežar, pročelnik Upravnog odjela za financije

II.

Pregovarački tim iz točke I. ovog Rješenja ovlašten je pregovarati s predstavnicima Sindikalne podružnice zaposlenika u Gradskoj upravi Grada Karlovca Radi usklađenja Kolektivnog ugovora s odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

III.

Ovo Rješenje objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.

GRADONAČELNIK

Damir Jelić, prof., v.r.

GRADONAČELNIK

KLASA :020-04/10-01-01/301

URBROJ : 2133/01-11-01/10-10-1

Karlovac, 14. travnja 2010. godine

GLASNIK GRADA KARLOVCA - Službeni list Grada Karlovca –

Glavna i odgovorna urednica : Marija Jelkovic, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za opće poslove

Banjavčičeva 9 , tel.047/628-105

Tehnička priprema: Upravni odjel za opće poslove